



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ.

PROYECTO DE ASILO-COLONIA ---

PARA PSICOPATAS EN MERIDA ---

DOCUMENTO I  
MEMORIA DESCRIPTIVA.

XXXXXXXXXX

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE LA

— DE LA COMISIÓN DE LA

— DE LA COMISIÓN DE LA

1. OBJETIVO

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE LA

ENCUENTRO

ENCUENTRO

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ.

PROYECTO DE ASILO-COLONIA---

PARA PSICOPATAS EN MERIDA---

MEMORIA DESCRIPTIVA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOLAR.- El terreno en que se proyecta construir el pabellon que nos ocupa, esta situado en los alrededores de la ciudad de Merida y muy proximo a la carretera de Madrid a Lisboa siendo cortado por el camino que conduce a Valverde de Merida. La superficie del terreno es ligeramente ondulada con pendiente hacia el camino indicado existiendo en la parte mas baja un trozo de huerta en el que es facil encontrar agua para todos los servicios.

El emplazamiento del edificio no se ha definido con exactitud pues depende del plan a seguir para la construccion de mas pabellones. Se orientara en la direccion Saliente-Poniente a fin de buscar defensa contra las temperaturas extremas caracteristicas de la Region.

DESCRIPCION DEL EDIFICIO.- Ocupa este una superficie de 671,50 metros cuadrados y se dispone en dos plantas con la siguiente distribucion:

En la planta baja se situan a mas de los servicios generales de vestibulo, sala de espera, sala de medicasy botiquin, cinco habitaciones de enfermos pensionistas y una de enfermeros, dotadas de dos cuartos de baño completos. Se accede a estas habitaciones por medio de una galeria con 10 salidas al campo o jardin lo que le da perfecta ventilacion e iluminacion. Se completa la planta con un comedor de 12,00 por 6,25 metros con los correspondientes servicios de cocina, oficio, despensa y un W.C. para el servicio todo ello en comunicacion con un porche que da salida al exterior; esta cocina se ha dispuesto buscando su utilizacion para otros pabellones que se construyan a cuyo fin se ha dejado un hueco en la fachada posterior, por el cual se puedan sacar las raciones que sean necesarias al servicio.



DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ

departamento de Hermanas de la Caridad, debidamente aislado, esta situado de la capilla a la que se ha procurado dar los caracteres de la



**DIPUTACIÓN**  
**DE BADAJOZ**

DE BADAJOZ

Arquitectura del país; esta Capilla tiene un porche lateral a fin de que pueda servir de espera al personal de otros pabellones.

En la planta superior se disponen dos dormitorios comunes con sus anejos de cuartos de aseo y terrazas para baños de sol; en los cuartos de enfermeros y vigilantes, se colocaran mirillas de 0,30 por 0,40 metros que, al mismo tiempo que permiten la vigilancia de los enfermos, impidan cualquier intento de agresión por parte de estos pues por ser de luna de 5 m/m de espesor, resultan practicamente irrompibles dado su tamaño. Como complemento de los dormitorios se disponen dos cuartos para enfermos a quien, por su estado, fuera preciso recluir. Frente al vestibulo y en comunicacion directa con el hay un guardarropa comun en el que se puedan vestir los enfermos con la debida vigilancia a fin de evitar que puedan introducir armas u objetos contundentes en los dormitorios.

SISTEMA CONSTRUCTIVO.— Se ha acoplado a los recursos de la region a fin de obtener la debida economia; en consonancia con ello, se proyecta hacer el edificio de fabrica de mamposteria ordinaria con mortero de cal.

Los cimientos, de 0,60 de espesor, seran de mamposteria con mortero de cemento; se les ha dado 1 metro de profundidad contando con lo que es probable en el lugar en que se va a construir el edificio pues por el emplazamiento incierto del mismo, no se han podido practicar calas que evidencien la profundidad del firme.

Los pisos seran de vigueta de acero laminado de los perfiles 16 y 18 separadas 0,71 metros; el forjado sera de bloque de cemento enjutado con hormigon de gravilla.

La cubierta se hara de madera sobre tijeras y concorreas y parecillos; se cerrara con teja arabe y tortada de cal sobre cañizo; este sistema aunque es el mas costoso, se ha elegido por ser el que mas aísla de los rigores del tiempo, a mas de mejorar notablemente el aspecto exterior del edificio.

Los solados seran de baldosin hidraulico en su totalidad menos en la Capilla que se proyecta de entarimado de pino melix, y en el porche de la misma que sera de canto rodado y cal haciendo dibujos geometricos.

Se han proyectado con la mayor atencion las obras de Saneamiento por ser de grandisima importancia en establecimientos de la naturaleza del que nos ocupa. Los baños, W.C., lavabos y demas aparatos sanitarios asi como sus instalaciones, seran de la mejor calidad. Las aguas sucias se evacuaran por medio de tuberias de Uralita a un tanque septico dotado de pozo absorbente debida-





DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ

Para cubrir el déficit de 100 millones de pesetas en el presupuesto de 1962, la  
Comisión de Presupuestos propone para 1962 el aumento de 100 millones de pesetas en el  
presupuesto de 1962, en el importe de la cuota y en el importe de su importe  
a fin de poder pagar la deuda pública por concepto de intereses.

El Arquitecto Provincial.

Badajoz, Septiembre 1962.







DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ.

PROYECTO DE ASILO-COLONIA ---

PARA PSICOPATAS EN MERIDA ---

DOCUMENTO II

PLANOS.

CONTENIDO

SECRETARÍA DE LA DIPUTACIÓN

PROYECTO DE LEY DE


DE LA DIPUTACIÓN DE

DE LA DIPUTACIÓN

DE LA DIPUTACIÓN

DE LA DIPUTACIÓN

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE ENFERMERÍA EN LA CIUDAD DE BADAJOZ




PLANTA BAJA - 1ª ETAPA - 1:100

- BADAJOZ - SEPTIEMBRE - 1929 -  
- H. ALFONSO - PROVINCIAL -

## • II • ANO UNICO • PROVINCIAL •

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ



ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΠΤΑ • ΠΣΑΠΛΑ • 1:100 ∞ S

COMUNICACION • PROYECTO DE • EL AYUNTAMIENTO • DE BADAJOZ • PARA • EL • AÑO • 1900 •



ALZADO • DINAMICO • ESCALA • 1:100 •



DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ



PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

- BADAJOZ - DICIEMBRE - 1929 -  
- II. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ -

*Juan Navarro*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ • DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNICACIÓN




BALZANO • DISEÑO • ESCALA • 1:100



DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ

DIPUTACION • PROVINCIAL • DE • BADAJOZ •  
 PROYECTO • DE • ABOLIR • COLONIA • PARA • DISCULPABLES • EN • BADAJOZ




ALZADO • LATERAL • DERECHO


ESCALA • 1:100

ALZADO • LATERAL

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ  
PROYECTO DE ALBOS-CELESTIA PARA DISCOSAJAS EN MEDIDA



ESCALA 1:100



ALZADO LATERAL IZQUIERDO


BADAJOZ - SEPTIEMBRE - 1929 -  
EL ARQUITECTO PROVINCIAL

*Jose Morillo*

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

- BADAJOZ - SEPTIEMBRE - 1900  
 H. ALONSO

*Juan Monilla*



SECCION A-B


ESCALA 1:100

SECCION C-D

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ  
 DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y ECONOMÍA

- BADAJOZ - SEPTIEMBRE - 1929 -  
 H. ARQUITECTO PROVINCIAL

*Juan Morillo*




ESCALA 1:100



SECCION C-D

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ • DEPARTAMENTO DE OBRAS • PLANO DE LAS ESCALAS DE LA MEDINA •




DIPUTACIÓN DE BADAJOZ • DEPARTAMENTO DE OBRAS • PLANO DE LAS ESCALAS DE LA MEDINA •





SE. INSPECTOR DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS




ADOS. ESCALA: 1:100

- BADAJOZ - SEPTIEMBRE - 1929 -  
- II. ARQUITECTO PROVINCIAL -

*Juan Muñoz*



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PABILLÓN DE EXPOSICIÓN EN EL PASEO DE LA VICTORIA



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PABILLÓN DE EXPOSICIÓN EN EL PASEO DE LA VICTORIA

- BADAJOZ - SEPTIEMBRE - 1929 -  
- H. ALFONSO - H. VINCIAI -

*Juan M. M. M.*







DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ.

PROYECTO DE ASILO-COLONIA ---

PARA PSICOPATAS EN MERIDA ---

DOCUMENTO III

PLIEGO DE CONDICIONES.

XXXXXXXXXXXX

CONSEJO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

--- ALVALOS-DIÑA DE VENTURA ---

--- ALFONSO DE SANTIAGO ALAY ---

III ORDEN

CONSEJO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CONSEJO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ.

PROYECTO DE ASILO-COLONIA---

PARA PSICOPATAS EN MERIDA---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS FACULTATIVAS Y ECONOMICAS  
POR QUE HA DE REGIRSE LA CONSTRUCCION

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPITULO I

CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES.

ARTICULO 1

MATERIALES.-Todos los materiales que se empleen en las obras, quedan sujetos a los reconocimientos y ensayos de laboratorio que disponga el Arquitecto director o el encargado que en todo momento le reemplace.

ARTICULO 2

TIERRAS.-No se emplearan para rellenos ni para la ejecucion de barros tierras cargadas de materias extrañas y que puedan sufrir descomposicion o que por cualquier causa se pueda temer que estén infectadas.

ARTICULO 3

ARENAS.-Pueden proceder de mina o de rio; han de estar desprovistas de toda materia extraña; han de ser de grano fino y uniforme (de 0,5 a 2 m/m) segun la aplicacion del mortero en que se empleen. Los gruesos hasta 5 m/m y mezclados con los finos se emplearan para los hormigones. En todos los casos y previo acuerdo del Director de la obra, se podran emplear las arenas con una pequeña proporcion de arcilla que nunca debe pasar del 10 %.

Las arenas han de ser de grano anguloso y color uniforme; su peso especifico, despues de secas, ha de estar comprendido entre 1,40 y 1,55 y no han de contener materias yesosas ni salitrosas.

ARTICULO 4

AGUA.-La que se emplee ha de ser limpia y de las clasificadas como potables. Ha de estar desprovista de materias organicas en suspension y no contendrá sulfatos ni carbonatos.

 **DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ**

## ARTICULO 5

PIEDRA PARA MAMPOSTERIA Y HORMIGONES.—La que se emplee ha de ser compacta y uniforme, de grano fino, no deleznable ni heladiza, no ha de tener materias extrañas adheridas y ha de presentar aristas y caras de asiento. Su densidad estará comprendida entre 1,8 y 2.

La piedra que se emplee en cimientos y muros no tendrá dimension menor de 20 c/m. En el submonistro se incluirá el 10 % de piedras para emplearlas a tizon con dimensiones que respondan al espesor de muros segun figura en el proyecto. Ha de permitir la labra a pico y tener buen aspecto si se la destina a mamposteria careada o concertada.

Para hormigones se empleará la piedra de mayor dureza y reducida a grava en trozos que no tengan dimension mayor de 7 c/m. El canto rodado se podrá emplear en dicho tamaño o partido para que alcance esa dimension.

La piedra caliza será de estructura compacta, de color uniforme y sonido claro al golpearla; tendrá de 2,6 a 2,7 de densidad y el coeficiente de fractura de 700 a 1000 kg por centimetro cuadrado. La labra de esta clase de piedra, en la que se incluyen los marmoles mas finos, se fijará por muestras que presentará el proveedor.

La medicion de la piedra de construccion y para los efectos de liquidaciones se hará siempre sobre la obra ejecutada y sin desarrollo de molduras ni retallos. En el volumen o superficie que acuse la medicion está incluido el mortero, medios auxiliares y mano de obra. En la silleria moldurada se hará la liquidacion en la clase de unidades que figure en el proyecto.

## ARTICULO 6

LADRILLO.—Ha de ser de grano fino y compacto, exento de caliches y materias extrañas, de color rosado y sonido claro y metalico; no ha de ser heladizo ni absorber agua en cantidad superior al 10 % de su peso. La resistencia a la compresion ha de ser como minima de 50 kg por cm<sup>2</sup>.

Se aceptan las dimensiones corrientes en la localidad; los aplanillados o de dimensiones especiales se contratarán segun muestras.

Para las liquidaciones se cubicará la obra ejecutada y se considerará incluido el importe del mortero, jornales y medios auxiliares.

## ARTICULO 7

 CAPIRASA.—Ha de entregarse en terron, no ha de contener mas del 12% de arena. Al apagarla ha de quedar reducida a pasta fina, trabada y untuosa

# ARTICULO 3

PIEDRA PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.--La que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones.

En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

La piedra que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones. En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2. La piedra que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones.

La piedra que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones. En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

La medida de la piedra de construcción y para los efectos de la medida se hará siempre sobre la obra ejecutada y sin desarrollo de moldes. En el momento de la medición, la obra deberá estar en su totalidad ejecutada y no deberá haber sido sujeta a modificaciones. En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

# ARTICULO 4

MAQUINARIA.--La que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones. En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2. La piedra que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones.

En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2. La piedra que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones.

# ARTICULO 5

MAQUINARIA.--La que se emplee en la construcción de edificios y en la fabricación de máquinas, no deberá ser de grano fino, no deberá ser de color claro y no deberá tener manchas extrañas adheridas y no deberá presentar grietas y otras imperfecciones. En la medida de lo posible, deberá comprimirse entre 1,5 y 2.

con aumento de volumen de mas del doble; en la extincion ha de producirse efervescencia. No contendrá hueso en cantádad mayor del 3 % y estará desprovista de materias extrañas.

#### ARTICULO 8

CALES HIDRAULICAS.—Habran de ser naturales con indice de hidraulicidad comprendido entre 0,24 y 0,40. Ha de estar peffectamente molida. No se admitiran las que tengan materias extrañas ni tampoco aquellas cuyo fraguado no sea igualmente regular en la superficie que en el interior de la masa. El peso especifico ha de ser de 3,50 por lo menos. El fraguado no empezará antes de las seis horas ni terminará despues de las cuarenta y ocho y no ha de haber sensible cambio de temperatura.

En morteros con tres partes de arena, la resistencia será de 7 kg por cm<sup>2</sup> a la extension y no inferiores a 40 por compresion a los 28 dias.

#### ARTICULO 9

CEMENTOS.—Los artificiales serán de marca acreditada servidos en sacos o bien en barricas precintadas por las casas productoras. Su densidad en polvo será de 1,2 y no excederá de 1,45; su indice de hidraulicidad ha de estar comprendido entre 0,40 y 0,60. Se presentará en polvo impalpable, en perfecto estado de sequedad y exento de materias extrañas. El tiempo necesario para el fraguado completo no será menor de dos horas ni superior a ocho y no se iniciará antes de los treinta minutos.

La resistencia del cemento puro ha de ser de 30 kg por cm<sup>2</sup> a la extension y de 300 a la compresion a los 28 dias. En iguales condiciones la del mortero con tres partes de arena será de 15 y 1500 kg respectivamente.

En los cementos rápidos la duracion del fraguado ha de estar comprendida entre cinco y treinta minutos; la resistencia ha de ser de 12 kg a la extension y 100 por lo menos a la compresion en el mortero con tres partes de arena.

#### ARTICULO 10

YESO.—Habrá de ser puro y bien cocido lo mismo el corriente que el destinado a enlucidos. Amasado con un volumen de agua igual al suyo habra de fraguar con rapidez, aumento de temperatura y de una quinta parte de su volumen.

Ha de presentarse en polvo fino, untuoso y suave al tacto; no contendrá ni otras materias extrañas. No se admitirá el que presente ca-

con aumento de volumen de mas del doble; en la extincion de la produccion e-  
-fectuacion. No contendrá mas de 25 y estará designa-  
-do de materia extraña.

## ARTICULO 8

ARTICULO 8.—Habrá de ser material con indice de hidratacion  
comprendido entre 0,24 y 0,40. No se admitirá material que no sea  
fina y que tenga materia extraña en cantidad alguna. El tiempo necesario  
no será suficiente para en la superficie que en el interior de la masa.  
El peso especifico ha de ser de 2,50 por lo menos. El tiempo necesario  
antes de las seis horas ni tardará después de las cuarenta y ocho y no  
ha de haber notable cambio de temperatura.  
En mortero con tres partes de arena, la resistencia será de 7 kg por cm<sup>2</sup>  
a la extension y no inferior a 40 por compresion a los 28 dias.

## ARTICULO 9

ARTICULO 9.—Los materiales serán de nueva procedencia recibidos en sacos o  
bien en bultos precintados por las casas productoras. Se demandará en pol-  
vo será de 1,2 y no excederá de 1,45; en indice de hidratacion ha de es-  
tar comprendido entre 0,40 y 0,50. Se presentará en polvo impalpable, en per-  
fecto estado de sequedad y exento de materia extraña. El tiempo necesario  
para el fraguado completo no será mayor de dos horas ni superior a ocho y no  
se tardará antes de los treinta minutos.  
La resistencia del cemento puro ha de ser de 30 kg por cm<sup>2</sup> a la extension  
y de 300 a la compresion a los 28 dias. En iguales condiciones a la del mortero  
con tres partes de arena será de 15 y 1500 kg respectivamente.

En los cementos rápidos la fuerza del fraguado ha de estar comprendida  
entre cinco y treinta minutos; la resistencia ha de ser de 15 kg a la exten-  
sion y 100 por lo menos a la compresion en el mortero con tres partes de

## ARTICULO 10

ARTICULO 10.—Habrá de ser puro y bien cocido lo mismo el cemento que el de  
masa a unificarse. Amasado con un volumen de agua igual al muy habra de tra-  
-tar con rapidez, aumento de temperatura y de una quinta parte de un volu-

moteras de haber empezado su fraguado por la accion atmosferica y los que al tenderlos se reblandescan, agrieten o den manifestacion salitrosa. Los yesos ordinarios se admiten hasta el 6% de granzas; los blancos estaran bien terminados.

La resistencia a la comprension, a los siete dias habra de ser de 50 kg. por cm<sup>2</sup> como minimo y de cinco kg de extension.

#### ARTICULO 11

BALDOSINES DE CEMENTO. Se han de aceptar bajo muestra, los que produce el comercio en su gran variedad en composicion y decoracion. Se ha de considerar excusable la prueba al desgaste por comparacion con los distintos tipos que se presenten y tambien ha de apreciarse en todo caso de eleccion, el grado de impermeabilidad. Ha de ser de superficie plana y lisa, con capa seca de cemento de 5 mm de espesor; las aristas han de ser vivas y rectas.

#### ARTICULO 12

TEJAS. Sea esta arabes o planas, ha de ser de esmerada fabricacion y estar cocidas; no ha de absorber agua en cantidad superior al 16 % de su peso y ha de ofrecer garantia respecto a no ser heladizas ni desmenuzables; ha de resistir el peso de un hombre en cualquier disposicion que se le pida.

Los tubos de barro, han de ser vidriados para asegurar su impermeabilidad y su resistencia sera la que se fije en el proyecto.

Los tubos de gres, han de reunir iguales condiciones y la de impermeabilidad, no debiendo ser la absorcion superior al 5% de su peso.

Tanto en estos productos como en los de cemento, las mediciones para liquidacion se haran por la superficie efectiva que ocupen los baldosines o las, y por la longitud en las tuberias, pero sin contar las partes que entren en enchufar o montar unos elementos en otros.

#### ARTICULO 13

MADERAS. Las que se han de emplear en la construccion son las de pino del Norte o sus similares con previa autorizacion. Han de ser fuerte, resinosa, de color blanco rojizo, sin presentar defectos como torceduras, grietas, hollos, pasantes y quebradizos y no tendra indicios de mala conservacion ni putrefaccion ya sea blanca o roja. Para la madera rolliza se exige que haya sido cortada en epoca y lugar conveniente, que sea de troncos ligeramente curvados, conservando un color uniforme. La madera de hilo ha de ser limpia

...de los efectos de la ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

#### ARTÍCULO 1.º

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

#### ARTÍCULO 2.º

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

#### ARTÍCULO 3.º

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

...de la Ley de 1901, por la que se modificó el artículo 1.º de la Ley de 1878, en virtud de la cual se estableció el sufragio universal, masculino y directo, y se suprimió el requisito de haber alcanzado la mayoría de edad para poder votar.

sin alabeos ni torceduras.

Para la madera sea cualquiera la que se emplee, se exige una resistencia a la explicacion en el sentido de las fibras, de 80 kg por  $\text{cm}^2$  como minimo, sin eleccion de trozos de ensayo. No se admite madera procedente de arboles muertos antes del apeo.

Estas maderas de construccion se mediran por metros cubicos para los efectos de la liquidacion; se exceptuan los entarimados, mamparas y entablados y enlistonados de cubierta, que se mediran por metros cuadrados.

Las maderas para obras de taller como nogal, roble, castaño, haya, abeto, & tienen su especificacion en el proyecto o seran objeto de contratacion especial; se hara el compoto por huecos o elementos y se liquidaran por metros cuadrados sin desarrollo de molduras y comprendiendo los cercos hasta su espesor; en ambos casos estaran incluidos en el precio los cristales, y pinturas asi como los herajes, para estos elementos, cuando no se especifiquen se determinaran por el director de la obra.

#### ARTICULO 14

PLOMO Y ZINC. Los plomos en planchas y tubos, han de ser de fabrica acreditada; tendran superficie lisa y espesores ~~uniformes~~ uniformes han de ser muy maleables y su resistencia a la estension sera por lo menos de 2 kg por  $\text{mm}^2$

El zinc en planchas ha de ser homogeneo y de espesor uniforme. Lo que ha de comprobarse por el peso que corresponda al espesor. Su resistencia sera por lo menos de 5 kg por  $\text{mm}^2$ .

#### ARTICULO 15

CRISTALERIA La no incluida en las puertas i ventanas se especificará en el proyecto. Los cristales habrán de ser planos, perfectamente diáfanos y sin burbujas ni manchas; sus espesores se marcan en el proyecto. Las mediciones se haran por la superficie de los colocados contando tambien las armaduras para cada hoja, mampara o piso cubierto.

Las vidrieras artisticas se haran por subministro especial como los cobres y bronces.

con el fin de que se conozcan los resultados de la investigación y de que se pueda tener una idea clara de la importancia de la investigación y de la necesidad de que se realice una investigación de este tipo.

En la medida en que se realice una investigación de este tipo, se podrá tener una idea clara de la importancia de la investigación y de la necesidad de que se realice una investigación de este tipo.

Las medidas que se tomen en el futuro para mejorar la calidad de la investigación y de la necesidad de que se realice una investigación de este tipo, se podrán tener una idea clara de la importancia de la investigación y de la necesidad de que se realice una investigación de este tipo.

#### ARTÍCULO 14

El Estado y el Municipio de Madrid, en el uso de sus facultades, podrán tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad de la investigación y de la necesidad de que se realice una investigación de este tipo.

#### ARTÍCULO 15

El Estado y el Municipio de Madrid, en el uso de sus facultades, podrán tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad de la investigación y de la necesidad de que se realice una investigación de este tipo.

copias y promesas.

## ARTICULO 16

URAS Y BARNICES. Las pinturas al temple, se emplearan previo lijado de los  
s; al propio tiempo se hara el parcheado de los muros, para corregir los  
ctos, con yeso fino y escayola matados con agua de cola y se restificara e  
lijado. La pintura ha de ser al temple con blanco de España y cola teñida  
el color terroso que se desee. La pintura se aplicara con una sola mano y  
an de quedar rafagas. Se hara la pintura menos brillante y granular apli-  
o sobre ella un cepillo cuando este fresca y se consigue a su vez hacer-  
as uniforme.

Las pinturas al oleo se aplicaran indistintamente en paramentos de muros y ho-  
de carpinteria; se haran siempre a base de albayalde, aceite secante y agu-  
s de la mayor pureza; cuando hecha la mezcla abquiera la consistencia propia  
ra ser aplicada, se añade color para dar el tono que se desee.

Al aplicarla sobre muros, no se hara la preparacion de estos con agua de  
sino con aceite secante y aguarras en partes que pueden llegar a ser igu-  
; de la pintura se aplicaran dos o mas manos hasta conseguir la uniformi-  
en el tono; con cepillos puede hacerse la superficie granular. Para aplicarla  
de madera, se dara con pintura de minio en los nudos y partes resinosas;  
des se aplicara una mano de imprimacion de la pintura dicha aunque muy  
a y a la que se adicionara un poco de secante si es que no perjudicara el  
ro tono que este le da. Seca esta manose dara la segunda aplicada con mas cuida  
y sober esta la tercera que habra de cubrir por completo. El barnizado  
e ser siempre muy discreto y previas pruebas que ha de sancionar el direc-  
de la obra.

Se quiere conservar el agradable aspesto de las maderas finas empleadas  
puertas y ventanas se le dara un ligero teñido con nogalina y rojo disuelto  
gua y se impriman con aceite secante y aguarras. El barnizado caso de re-  
llo ha de ser muy ligerô.

Las pinturas barnices que se han de aplicar sobre el oleo, se especificara  
do de ellas se ha de usar y requieren previas pruebas y acuerdo con el  
tor de las obras.

Medidas para las liquidaciones en los casos en que no se hayan incluido  
tras formas, se hara por metros cuadrados sin desarrollo de malduras,  
se incluiran los cantos y cercos.

## ARTÍCULO 13

Las pinturas al temple, se emplean para el lino de las  
al paredes de las casas, para cubrir los  
muros, con yeso fino y cenizas molidas con agua de coque y se resquebraja  
la pintura ha de ser al temple con blanco de España y cola de  
la color blanco que se desea. La pintura se aplica con una mano y  
de quedar ratada. Se lava la pintura antes de pintar y limpiar apli-  
cándose una vez más cuando este fresco y se comienza a un vez más.

uniforme.

Al aplicar al óleo se aplican inmediatamente en paredes de muros y ho-  
cas pinturas; se hacen sobre a base de albayalde, aceite de linaza y  
cola de resaca; cuando queda la mano se aplica la cantidad propia;  
se repasa, se aplica color para dar el tono que se desea.

Al aplicar sobre muros, no se hace la preparación de estos con agua de  
lino con aceite de resaca y se repasa en partes que quedan lisas a ser im-  
do la pintura se aplica con o sea antes de aplicar la pintura.  
Al aplicar sobre muros se repasa la pintura con una mano y se repasa  
además, se hace con pintura de lino en las partes y partes resacas;

se no aplica una mano de preparación de la pintura de lino y se repasa  
y a la que se aplican en poco de resaca al se da la preparación al  
to tanto que cubra la pared. Se repasa la pintura con una mano  
y sobre esta la tercera que cubra de cubrir por completo. El barnizado  
se repasa y se repasa y se repasa que se da la preparación al diso-

la la obra.

se repasa con una mano de preparación de la pintura de lino y se repasa  
y se repasa se la da un lino de lino con resaca y se repasa  
y se repasa con aceite de resaca y se repasa. El barnizado caso de

la se da un lino.

Al aplicar sobre muros se repasa la pintura de lino y se repasa  
de la pintura se da un lino y se repasa y se repasa y se repasa con el  
de la obra.

Al aplicar sobre muros se repasa la pintura de lino y se repasa  
de la pintura se da un lino y se repasa y se repasa y se repasa con el

se repasa la pintura y se repasa.

## ARTÍCULO 14

INSTALACIONES ELECTRICAS. -Figuran en el presupuesto del proyecto, la cantidad que se calcula en tanto alzado. Su ejecución requiere que se haga presupuesto por las casa suministradoras. respecto a lo que ha de ser el detalle y precio de la instalación de acuerdo con el director y dueño de la obra. según se haya reservado a uno u otro, la partida correspondiente del presupuesto.

#### ARTICULO 18

MEDIAS AUXILIARES. La clase i calidad de los materiales que se empleen para andamios y medios auxiliares, será de la exclusiva responsabilidad y de el contratista pero quedan bajo la inspección del Arquitecto. director de la obra.

#### ARTICULO 19

DISPOSICION GENERAL RESPECTO A LOS MATERIALES. Todos los materiales que se empleen en la obra y cuyas características no se hayan especificado en los anteriores artículos, se han de entender han de ser de buena calidad y la admisión de los que se presenten, quedan a juicio exclusivo del Arquitecto director de la obra. Si se hubiesen colocado algunos sin cumplir este requisito de previa admisión, queda el contratista en la obligación de levantarlos y retirarlos haciendo al efecto las indispensables de miliciones.

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

RECOMENDACIONES RELEVANTES. - Respecto al presupuesto del proyecto, la cantidad que se calcula en tanto a los trabajos que se han de hacer por las obras de saneamiento, se ha calculado en la forma que se indica en el presupuesto y se ha tomado en cuenta el precio de la mano de obra y el precio de los materiales y el precio de los trabajos de instalación de la tubería y de la tubería de escape de los gases, la cantidad correspondiente del presupuesto.

#### ARTÍCULO 10

RECOMENDACIONES RELEVANTES. - La cantidad de los materiales que se emplean para la construcción de las obras de saneamiento, se ha calculado en la forma que se indica en el presupuesto y se ha tomado en cuenta el precio de la mano de obra y el precio de los materiales y el precio de los trabajos de instalación de la tubería y de la tubería de escape de los gases, la cantidad correspondiente del presupuesto.

#### ARTÍCULO 11

RECOMENDACIONES RELEVANTES. - Todos los materiales que se emplean en la construcción de las obras de saneamiento, se han calculado en la forma que se indica en el presupuesto y se ha tomado en cuenta el precio de la mano de obra y el precio de los materiales y el precio de los trabajos de instalación de la tubería y de la tubería de escape de los gases, la cantidad correspondiente del presupuesto.

RECOMENDACIONES RELEVANTES.

## CAPITULO 11

EJECUCION DE LAS OBRAS

## ARTICULO 1

REPLANTEOS. Antes de empezar los trabajos de cualquiera de las diferentes partes de las que se compone la obra, se procedera al replanteo de ellas; al replanteo jeneral de las obras albañileria, concurriran el Arquitecto director y el contratista y se levantara acta de su resultado y variaciones con respecto a la que figura en el proyecto; al de la obra especiales como la de alumbrado, calefaccion, &, concurrira el de la obra jeneral de albañileria por lo que a este pueda afectar y se hara que se convengan respecto al tiempo asi como a la ejecucion de calas y reparacion de desperfectos.

Sera de cuenta del contratista, la colocacion y mantenimiento de inquetes, miras, referencias, puntos de nivel y demas, que se hayan colocado en el replanteo quedando una vez hecho, como unico responsable de su resultado y errores.

## ARTICULO 2

MOVIMIENTO DE TIERRA. La apertura de zanjias y cimientos se ajustara en forma y dimensiones a lo especificado en el proyecto siendo de cuenta del contratista el disponer los medios de precaucion y seguridad y organizar el trabajo para que queden los necesarios medios de comunicacion en la obra, se hara siempre la separacion de la tierra vegetal o llena de detritus de la tierra vergen que se ha de reservar para hacer la obra. El sobrante de la tierra se llevara a vertederos quedando este servicio incluido en el precio de la excavacion.

Los derrumbamientos que se produzcan en las zanjias no se contarán como desmontes.

Los paramentos de las zanjias de cimientos se dispondran a plomo y fondo plano y a la profundidad prevista en el proyecto, sin que se pueda dar comienzo al relleno de cimientos sin el examen y aprobacion del director tecnico de la obra por si fuera preciso profundizar dichos planos en alguna de sus partes,

los rellenos de tierra y terraplen que sean preciso ejecutar, se haran con tierras desprovistas de restos organicos y siempre se hara con capas de tierra apisonada y ligeramente humedecida cuidando de regar


**GOBIERNO DE EXTREMADURA**  
 CONSEJO DE GOBIERNO DE EXTREMADURA  
 SECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y DESARROLLO RURAL

bien al abandonar el trabajo; el contratista sera responsable de los desperfectos y asientos que ocurran.

La medicion delas zanjass, asi como la de cimientos, se hara antes de proceder al relleno y se levantara acta de las variantes que haya con respecto a lo que fija en el proyecto.

### ARTICULO 3

MORTERO ORDINARIO.-La cal se apagara en el agua necesaria hasta formar papilla y se mantendra durante 48 horas llevandola despues a otra balsa para separar loscaliches y si y si estos fueran pequenos y abundantes se tamizaran.La mezcla de esta cal se hara con dos partes de arena y se batira hasta que la pasta sea homogenea; en esta disposicion se amontonara, batiendola nuevamente en el momento de emplearla.

### ARTICULO 4

MORTERO DE CEMENTO.-El mortero normal de cemento estara formado por una parte de cemento y tres de arena de miga; se prepara mezclando en seco la arena y el cemento, dandole vueltas hasta que sea uniforme la union de ambas partes; despues se ~~agrega~~agua con una regadera hasta que la pasta tenga consistencia de tierra mojada.El mortero preparado se empleara antes de que trascorra la media hora en que empieza el fraguado En forma alguna se empleara un mortero cuando se dude que el cemento pueda estar en principio de fraguado.

En tajos de importancia, cuando haya de emplearse el mortato en gran cantidad, se fabricara a medida y peso dela proporcion normal de un metro cubico de arena y 400 kg. de cemento para obtener un metro cubico de mortero despues de apisonado. Laproporcion puede reducirse empleando 300 kg. de cemento, cuando la ~~calidad~~de la arena sea tal, que el cemento llene todos los huecos que deje aquella.

Los morteros de cemento ha de hacerse al pie de la obra para evitar las trepitaciones de trasportes.

### ARTICULO 5

MANPOSTERIA ORDINARIA .- Para cimientos se ejecutara la manposteria con mortero de cal medianamente idraulica o de cemento.Las preimeras tongadas se ~~se~~aran sobre beño flotante de mortero y ocupando toda la caja del ~~ci~~ en la que se habra procurado el posible ensanchamiento y se habra regulado su ~~firme~~sin ningun relleno detierra.Las tongadas susigui-

El presente documento es la copia de un original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Secretaría de la Presidencia de la República.

... ..

entes se haran acoplado a mano las piedras a los huecos y terminando el el relleno con pequeños trozos de la misma piedra y se les buscara asiento con pequeños golpes de martillo. Despues de buscara paramento con la cara de los mampuestos y se continuara el muro en ejecucion normal colocando piedras a tizon en la proporcion de un decimo del total; antes de cegar las zanzas se tomaram las juntas con mortero fino.

Al enrasar los muros de cimiento se procurara obtener una superficie plana; no se permitira andar sobre ellos y se prevendra las desecaciones rapidas y las eledas.

Terminado el enrase se restificara el replanteo para presegir la obra con la mamposteria careada si fuera esta la prevista, la que se continua en igual forma a la dácha empleando la clase de mortero que preceda haciendo de modo que lascaras de las piezas, desbastadas a pico, queden el plano de paramento.

Si la mamposteria fuera concertada, se empleara la misma clase de mortero pero hecho con arena mas fina; las piezas aunque simplemente desbastadas deberan tocarse en toda la extension de sus superficies de juntas las hiladas han de ser horizontales aunque na todas de igual altura.

Las piedras en todo caso han de emplearse bien limpias y mojadas.

#### ARTICULO 6

FABRICA DE LADRILLO EN MUROS .--Se empleara el mortero de cal o de cemento segun este especificado en el proyecto; el ladrillo sera de buena calidad y siempre se empleara mojado; el tender sera de un centimetro y si el material lo permitiera de reducira a seis milimetros. El aparejo que ha de emplearse sera el que asegura las juntas encontradas y el mayor numero de ladrillos a tizon en ambos paramentos; a este proposito se usara el menor numero posible de ladrillos partidos.

Al empezar una hilada se limpiara y regara bien el lecho de asiento y se estendera una buena tongada de mortero de cemento.

En los dinteles de esta clase de frabrica se abmitiran espacios sin macizar y a su vez se ha de evitar ~~ello~~ <sup>ello</sup> posibls el enripiado y no se permitira el hacerlo con ladrillos machados en pequeños trozos.

La medida de la fabrica de ladrillos se hara por cubicacion sin contar revoco  y descontando huecos.

#### ARTICULO 7

antes de haberse producido a una gran distancia de los muros y techos de las  
edificaciones con paredes gruesas de la misma altura y de las mismas anchuras  
con paredes gruesas de mampostería. Después de haberse producido con la cara  
de las mampuestas y se continuará el muro en elevación normal colocando  
las almas a fin de la proporción de un metro del total; antes de haber  
las almas se tomarán las juntas con mortero fino.

Al construir los muros de alante se procurará obtener una superficie  
lisa; no se permitirá haber almas y se prevendrá las desviaciones  
regulares y las almas.

Terminado el muro se realizará el replanteo para proseguir la obra  
con la mampostería enredada al tipo que se previera, la que se continuará  
en igual forma a la obra empalmada la clase de mortero que preceda hacer  
de modo que las juntas de las almas, los alambres y los, queden al mismo  
de cemento.

Si la mampostería fuera con almas, se empleará la misma clase de mor-  
tero pero hecho con arena más fina; las juntas serán empalmadas de modo  
que las juntas de mortero en toda la extensión de una superficie de juntas  
las juntas harán ser horizontales cuando no sean de igual altura.  
Las almas en todo caso han de emplearse bien ligadas y juntas.

### ARTÍCULO 3.

REPLANTEO DE LA OBRA EN MUROS.—Se empleará el mortero de cal a la co-  
loración según este especificado en el proyecto; el ladrillo será de buena  
calidad y siempre se empleará mojado; el tendido será de un centímetro y  
el el material se permitirá de reducir a seis milímetros. El espacio  
que ha de emplearse será el que señale las juntas empalmadas y el mayor  
numero de ladrillos a fin de evitar los huecos; a este propósito se usará  
el menor numero posible de ladrillos partidos.

Al ejecutar una alama se ligará a la junta y se cubrirá bien el fondo de alante y se  
entenderá una buena junta de mortero de cemento.  
En las almas de esta clase se trabará en abastecido con mortero sin mas  
que y a un var no se de evitar más posible el empalme y no se permitirá  
el haberlo con ladrillos con almas en paredes gruesas.

La unión de la fábrica de alante se hará por abastecido sin contar  
traviesas y desmontando paredes.

### ARTÍCULO 4.

FABRICA DE LADRILLO O RASILLA EN TABIQUES .--Para las obras al exterior se empleara el mortero de cemento; para las obras al interior y tabiques sencillos, se empleara el yeso. En los tabiques de a pie y medio, es recomendable el empleo del mortero de cemento y el de yeso en los sordos, doble panderete y sencillos.

Para la division de crujiás se hara las hiladas de los tabiques en arcos muy poco pronunciados para que descansen sobre los muros.

Para la ejecucion se seguiran las reglas de la buena cotrucion; las hiladas se haran siempre a juntas encontrandasy la union a los muros se hara siempre con encajes. No se haran tabiques con entremados de madera a menos que asi se disponga expresamente.

La medicion de los tabiques se hara por metros cuadrados de superficie a no se en los de a pie y medio pie cuando consten cubrados en el proyecto.

#### ARTICULO 8

ENTRAMADO Y CUBIERTAS. Los de madera habran de tener asiento sobre carceras formadas por medias vigas, Los pesos han de cargar sobre tirantes en el espesor de muros; las armaduras quedaran en planos verticales y bien unidas por las correas; los parecillos han de apoyarse en todas las correas; ~~inclsos en~~ las de los muros y se cruzaran en el caballete y en este punto se hara su union la cubierta se termina con bovedilla, entablado o encañado.

Para las liquidaciones, las armaduras se apreciaran por su valor y el resto, de la cubierta por metros cuadrados incluyendo las correas, parecillos, &c, asi como las tejas y se medira desde el caballete hasta el voladizo

Las tejas si son araves, se han de montar en un tercio de su longitud tanto los canales como las cobijas. Los canales se colocaran bien rectas en el sentido de la maxima pendiente y se recibiran por cascotes y barro menos en el voladizo y caballete que se tomaran con yeso; los claros entre canal y canal seran de tercio de anchura media de la teja. Las cubieras se colocaran alineadas en los dos sentidos; las primeras tejas del voladizo se reforzaran con un tercio de teja recibida con yeso y con este material se recibiran las ultimas ~~pagasa~~ para formar el caballete asi como las cobijas en que este termina.

En  de anchura superior a seis metros, se formara una faja inter-  
me **DIPUTACIÓN DE BADAJOZ** horizontal de tejas recibidas con yeso.

MANIFIESTA EL INTERÉS O PASIÓN EN LAS OBRAS. -- Veamos las obras de exterior

de expresión el momento de momento; pero las obras de interior y religiosas

manifiestan, no solamente el momento, sino también el estado de ánimo, en todas

las obras del momento de momento y el de gusto al leerlas, sobre

manifiesta y sensible.

Para la manifestación de obras de arte las obras de las tablas en grupo

son poco convenientes para los momentos sobre los que

para la ejecución se necesitan las obras de la misma naturaleza; las

que se hacen siempre a grandes proporciones y la obra de las obras se hacen

siempre con obras. No se hacen tablas con obras de una

obra que así se sitúan expresamente.

La manifestación de las obras se hacen por obras con obras de ejecución

no se en las de la y más de cuando obras con obras en el grupo

## ARTÍCULO 8

MANIFIESTA Y PASIÓN EN LAS OBRAS. -- Veamos las obras de exterior

de expresión el momento de momento; pero las obras de interior y religiosas

manifiestan, no solamente el momento, sino también el estado de ánimo, en todas

las obras del momento de momento y el de gusto al leerlas, sobre

manifiesta y sensible.

Para la manifestación de obras de arte las obras de las tablas en grupo

son poco convenientes para los momentos sobre los que

para la ejecución se necesitan las obras de la misma naturaleza; las

que se hacen siempre a grandes proporciones y la obra de las obras se hacen

siempre con obras. No se hacen tablas con obras de una

obra que así se sitúan expresamente.

La manifestación de las obras se hacen por obras con obras de ejecución

no se en las de la y más de cuando obras con obras en el grupo

manifiesta y sensible.

Para la manifestación de obras de arte las obras de las tablas en grupo

son poco convenientes para los momentos sobre los que

para la ejecución se necesitan las obras de la misma naturaleza; las

que se hacen siempre a grandes proporciones y la obra de las obras se hacen

siempre con obras. No se hacen tablas con obras de una

obra que así se sitúan expresamente.

La manifestación de las obras se hacen por obras con obras de ejecución

no se en las de la y más de cuando obras con obras en el grupo

manifiesta y sensible.

líneas hoyas formadas por encuentro de cubiertas y las de verter de es-  
se haran de plancha de plomo de 1,5 mm sentado sobre camaa de yeso con  
forma que haya detener.

#### ARTICULO 9

ENLUCIDOS Y BLANQUEOS.—Los guarnecidos seran de morteró hidraulico, de  
ento o de yeso, segun figuren especificados en el proyecto; en los casos  
que no lo este por su pequeña importancia, lo determinara el director  
ultativo de la obra y en todo los caso decidira respecto a la compo-  
sion de los morteros y las clase de materiales. La aplicacion de los  
teros se se haran con arreglo a las normas de la buena contrucion.  
s blanqueos se haran con yeso fino tendido con la llana y frotado con  
ñeca de lienzo y agua limpia. El tendido no habra de tener ningun punto  
su superficie espesor superior a cuatro milímetros y una vez presen-  
to ofrecera una superficie plana y unida.

os blanqueos a la cal, cuando esten determinados, se haran con lechada  
cal en dos o tres manos y sobre paramentos bien limpios. El blanqueo  
hara siempre con brocha y siguiendo direcciones distintas paralelas en  
ferentes manos, procurando que la ultima sea vertical. Para hacer mas ad-  
rente la lechada se le adicionara alumbre en proporciones de 1 kg. por  
da 25 litros. A la lechada de cal se le puede añadir color para mantener  
tono que se desee.

obre los enlucidos despues de bien planos y lijados si fuere preciso, se  
pintara segun este previsto en el proyecto.

#### ARTICULO 10

PAVIMENTOS. Los afirmados de grava se haran con el espesor que en cada caso  
e prevea; se colocara la grava, se apisonara y se la cubrira con arena de  
aga y abundante agua.

Los pavimentos de cemento se haran siempre sobre capas de hormigon y sobre  
lla se aplicara la capa de mortero de espesor superior a un centimetro y  
ormado con volúmenes iguales de cemento y atera; se aplicara dando la  
osible presion.

osmsolados de baldosin de cemento y los de marmol, se sentaran sobre tendel  
e cemento fino; los baldosines o losas han de ser planos y sin fefectos  
as de quedar bien rellenas en el momento de la colocacion y el  
conjunto sera perfectamente horizontal.



Los solados con baldosin ceramico se pueden sentar sobre yeso p cemento, segun este previsto o se acuerde con el director de la obra; requiere igual les cuidados en su ejecucion.

#### ARTICULO 12

OBRA DE CARPINTERIA-Las armadoras se ejecutaran sobre montea exigiendo las perfectas labra de lass ensambladuras y empalmes; antes de colocar en obra, se armaran para nomprobar su perfecta ejecucion y ajustes y presentacion de ~~homajes~~.

Los entramados, horizontales p verticales se haran con maderas y escuadras que se fijen en el proyecto; los enlaces seran perfectos para evitar los asientos; los apoyos en los muros se haran siempre sobre carreras, siendo la entrega la prevista en el proyecto y evitando el contacto de la cal con la madera

Antes de tender los entramados, tanto de pisos como de cibiertas, el Arquitecto director comprobara los niveles de los muros,

Para los entramados se empleara maderas bien curadas sin alabeos, nudos ni otros defectos; se colocaran sobre carreras y nudillos bien recibidos con se procurara la mas perfecta nivelacion.

Los cercos han de estar bien acunados y se comprobarn sus escuadras; se colocaran berticales con plomadas y se fijaran sus pãanos y cabeceras asegurando su horizontalidad. Pasados unos dias se hara el relleno y union de cerco al muro utilizando los rebajes exteririos que aquellos deben llevar; se prevendra el alabeo por medio de riostras que colocaran en todos los casos

La carpinteria de puertas y ventanas sera de madera seca muy limpia y labra esmerada, con ensambladura sin rellenos y las escopladuras tendran la tercera parte del grueso de la piezas siendo lo suficiente precisas para que dejen holguras ni prodizcan excesiva presion. Los herrajes estaran en relacion con el coste de la carpinteria y seran elegidos por el Arquitecto director.

La onra se ejecutara en el taller, se mantendra armada por medio de tornillos y sin golpes.

#### ARTICULO 13

CONSTRUCCIONES METALICAS-En toda obra de hierro como formas, verjas, &, que exi

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

### ARTÍCULO 11

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

### ARTÍCULO 12

...de la ... con ... de la ... y ...  
...de la ... con ... de la ... y ...

y ajuste de todas las partes y para ~~tejar~~ las que requieren mucha presión, y hacer los marcos necesarios para el montaje definitivo.

Entramados de hierro para pisos se apoyaran en los muros con la entrega de una sobre dados de piedra o placas metálicas. A las viguetas se le exigirá un resalte de cinco centímetros por metro.

Exigirán con escurpulosidad en los hierros, y escuadrias previstas en el proyecto. Los trabajos y detalles de construcción que no costen con toda claridad en el proyecto, se ejecutarán con arreglo a las instrucciones y plantillas que el arquitecto director de las obras proporcione.

A los hierros forjados se hará especial reconocimiento y se ajustarán a los modelos que previamente habrá presentado el Arquitecto.

Se hará con lastubérias y demás elementos de hierro que entren en la construcción.

#### ARTICULO 14

OBRAS DE VIDRIERIA Y FONTANERIA. Se ajustarán los cristales y los huecos y marcos en que se deben alojar, que se habrán pintado previamente al óleo. Se fijarán y ajustarán con clavos de vidriero y en las juntas se pondrá masilla o listones según preceda.

Las obras de fontanería se harán con el mayor cuidado, tanto en el asiento de las tuberías, como, en la colocación de retretes, tuberías, ejecución de empalmes, colocación de llaves, gijos, &, levantando todo elemento que acuse fuga o solo que se sospeche que pueda existir algún defecto.

Los revestimientos de limas, impostas, guardapolvos, cornisas, &, se harán pegando el contacto con el yeso fresco; se evitara en lo posible las solapas, substituyéndolas por resaltos o dobleces que no impidan la dilatación. Si se solapan las planchas, se tendrá en cuenta el sentido de la pendiente y para entregando hasta 15 centímetros.

Los tubos de plomo se colocarán empotrados o semiempotrados evitando toda vibración y todo motivo de estrangulación. Las tuberías al exterior, se colocarán descubiertas y sujetas con grapas.

#### ARTICULO 15

INSTALACIONES VARIAS. Son estas las de calefacción, alumbrado, cocinas, &; respecto para ellas lo que se ha dicho en el capítulo anterior.

#### ARTICULO 16

ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES. Son de cuenta del contratista los andamios y

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

#### ARTÍCULO 14

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

... y sobre las causas de la enfermedad, y sobre las medidas que se han de tomar para su curación.

los auxiliares, respondiendo su calidad y aplicación, para la seguridad quedando obligado a colocar barandillas y a arristrar los elementos y tomar precauciones de todas clases para evitar accidentes, de los que se hará responsable, así como del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y de disposiciones dictadas por la Autoridad local. También responderá de la buena política de la obra como en los solares próximos que utilice.

#### ARTICULO 17

REQUISITOS.—Todas las que exige a la ejecución de la obra, se realizarán según acuerdo del Arquitecto director y del servicio de inspección.

La terminación de la obra se ejecutarán también, las que por los mismos acuerden respecto a la estabilidad y resistencia de los elementos y del funcionamiento de las instalaciones y servicios especiales, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen.

#### ARTICULO 18

OBRAS DEFECTUOSAS. Las obras defectuosas o incompletas se remediarán por el contratista. Si el Arquitecto y el dueño se dieran por aceptables se responderá al contratista lo que proceda deducir de la contrata y si este aceptase, queda obligado a rehacer y ejecutar la parte de que se trate.

#### ARTICULO 19

PARTES NO ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. Las partes de obras accesorias incluidas bajo su cifra pero no especificadas en el proyecto con detalle, se ejecutarán por el contratista presentando tipos de obra o modelos para llegar a un acuerdo; si este no surgiera, se ejecutarán directamente por el Arquitecto se adquirirán los elementos de que se trate pero descontando en la liquidación del presupuesto de contrata, la parte que corresponda por el importe que figura en el presupuesto.

#### ARTICULO 20

OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. Cuando se ordene al contratista ejecutar obras o parte de ellas que se considere no están incluidas en el proyecto, lo prevendrá así el Arquitecto director, quien decidirá si en efecto no está incluida. En caso de acordarse su ejecución, podrá encargarse al contratista previa presentación de presupuesto el que al ser aceptado se considerará como adicional al general de la obra.

#### ARTICULO 21

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, MULTAS Y GARANTIAS. EL plazo de ejecución de



algunas modificaciones, respondiendo en debida forma a las solicitudes de los interesados, y en consecuencia, se acordó que se proceda a la redacción de un proyecto de ley que regule la contratación de obras de construcción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local.

#### ARTÍCULO 1.º

Se crea el cargo de Jefe de Obras, que tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las obras de construcción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local.

#### ARTÍCULO 2.º

Las obras de construcción que se realicen en el municipio de Badajoz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local.

#### ARTÍCULO 3.º

Las obras de construcción que se realicen en el municipio de Badajoz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local.

#### ARTÍCULO 4.º

Las obras de construcción que se realicen en el municipio de Badajoz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local.

#### ARTÍCULO 5.º

Las obras de construcción que se realicen en el municipio de Badajoz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de Bases de Régimen Local.

la obra sera el que se fije en el contrato. La obra empezara a los quince dias de formalizarse aquel y se ponga a disposicion de contratista el solar y locales en quese haya de ejecutar. El retraso de un decimo del tiempo total, llevara consigo la multa de 5% del total importe de la contrata; el retraso de un quito del tiempo, tendra multa de 10 % que se cobrara ademas de la anterior y da derecho a la rescision y liquidacion del contrato, con arreglo a los precios que figuren en el presupuesto. En el caso de que haya ampliaciones de obras se computara el tiempo el tiempo en que estas hayan de ejecutarse.

#### ARTICULO 22

PLAZO DE GARANTIA El plazo de garantia durara tres meses que empezaran a contarse desde la fecha de la entrega provisional quedando el contratista durante dicho tiempo, obligado a la conservacion de las obras y a reponer o reconstruir todo cuanto aparezca defectuoso. Si a entrega definitiva se hiciera de conformidad, se hara constar en acta y se devolvera la fianza al contratista.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### ARTICULO 23

#### ARTICULO 24

#### ARTICULO 25

En obra para el que se tiene en el contrato. La obra empezada a los quince días de formalizarse aquel y se ponga a disposición de contratista el solar y locales en donde haya de ejecutarse. El retiro de un día del tiempo total, llevará consigo la multa de 5% del total importe de la obra; el retiro de un día del tiempo, también multa de 10 % que se descontará de la anterior y de derecho a la rescisión y liquidación del contrato, con arreglo a las prescripciones que figuran en el presupuesto. En el caso de que haya modificaciones de obra, se computará el tiempo el tiempo en que estas hayan de ejecutarse.

ARTICULO 22

El plazo de garantía durante tres meses que empezará a contar desde la fecha de la entrega provisional quedando al contratista obligado a la conservación de las obras y a responder por cualquier todo cuanto ocurra durante el plazo de garantía. El contratista, al aceptar en esta y no devolver la fianza de garantía, se compromete a la conservación de las obras.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## CAPITULO III.

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

## ARTICULO 1.

Ya se ejecuten la obras por administracion o por contrata, se ajustara a lo que determina los documentos que integran el proyecto y se observaran cuanto dispongan las Leyes y las Ordenanzas Municipales de la localidad

## ARTICULO 2

La subasta se celebrara previo anuncio con indicacion del plazo, fianza y forma de adjudicacion. Hecha esta, se firmara el contrato y los planos y documentos del proyecto, se entregara un ejemplar al contratista y quedara otro archivado.

## ARTICULO 3

En el contrato se hara constar por el contratista, que queda sujeto al cumplimiento de todas las disposiciones legales respecto a la admision de obreros, proteccion a la industria Nacional y pago de matriculas derechos e impuestos y que responde de los accidentes del trabajo y de todo cuanto afecta a la seguridad de los obreros.

## ARTICULO 4

Ademas de lo que se ha dicho al tratar de la ejecucion de las obras, tiene el Arquitecto director derecho a prevenir al contratista que ordene el despido de los obreros o empleados que falten al orden, a la debida compostura o al respeto, asi como a los que reñan por cualquier defecto, falta de idoneidad u honrrades.

## ARTICULO 5

El contratista esta obligado a mantener el sueldo de los delegados que por el director de la obra se le designe con arreglo al devango que figure en el presupuesto y se haga constar en el contrato. Asi mismo abonara la parte en que aquel figure por la direccion y administracion de la obra, haciendo esto por liquidaciones segun se efectue para la obra.

## ARTICULO 6

El personal delegado de la direccion, intervendra en la ejecucion de la obra, en la recepcion de materiales, en el trabajo de los obreros y en la policia policia general. El contratista podra apelar en cuanto a las medidas de aquellos, ante el Arquitecto encargado de la obra el que decidira de ultima instancia, quedando ambos en recurso de superior apelacion.

ARTICULO III  
DE LOS DEBERES DE LOS CONCEJALOS

En el ejercicio de sus funciones administrativas y de gobierno, los concejales tienen el deber de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones de la localidad.

ARTICULO IV

Los concejales no podrán ejercer sus funciones si no han sido previamente investidos en el cargo por el Ayuntamiento. En caso de ausencia, el cargo será ejercido por el concejal suplente.

ARTICULO V

El concejal no podrá ejercer sus funciones si no ha sido previamente investido en el cargo por el Ayuntamiento. En caso de ausencia, el cargo será ejercido por el concejal suplente.

ARTICULO VI

Además de lo que se ha dicho en el artículo anterior, los concejales tendrán el deber de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones de la localidad.

ARTICULO VII

El concejal no podrá ejercer sus funciones si no ha sido previamente investido en el cargo por el Ayuntamiento. En caso de ausencia, el cargo será ejercido por el concejal suplente.

ARTICULO VIII

El personal delegado de la localidad, intervendrá en la ejecución de las obras, en la recepción de materiales, en el trabajo de los obreros y en la policía pública. El concejal no podrá ejercer sus funciones si no ha sido previamente investido en el cargo por el Ayuntamiento.

El precio de la contrata se entiende a todo coste, siendo de cuenta del contratista el pago de jornales, materiales, medios auxiliares y cuanto sea necesario hasta la entrega de la obra.

#### ARTICULO 8

Los pagos se haran en los plazos estipulados en el contrato; si no se estipulasen, se entenderan que se han de hacer en diez plazos iguales por decimas partes del importe total de la subasta y todos los casos, previa certificacion del Arquitecto director de la obra, referente a la parte y su valoracion y que cada periodo ha de ser superior a la decima que se le abone. Si pasase un periodo sin haber ejecutado la parte de obra correspondiente al mismo, no se hara abono alguno al contratista y no sera computable para tal fin el acopio de materiales. Un nuevo plazo que se deje transcurrir en igual situacion de no cubrir el anterior, da derecho a la rescision del contrato. En este caso se haran por el Arquitecto y a cuenta del contratista, las obras mas indispensables de consolidacion y las que sean precisas para conservar las buenas condiciones de la parte ejecutada; hecho esto se permitira al contratista retirar los materiales acopiados y todo el material auxiliar que no perjudique a la obra al ser retirado, y se hara la liquidacion de la obra ~~parte~~ en la parte que despues ha de ser util al proseguir la construccion.

Quando la obra se termine por ~~la~~ contratista y se haya excedido el plazo de la ejecucion en el tiempo previsto en el capitulo anterior, se se liquidara la obra con descuento de las multas; en este caso la fianza se devolvera al contratista despues de cumplido el plazo de garantia.

#### ARTICULO 9

En evitacion de dichos retrasos, el contratista queda obligado a atender las ordenes del Arquitecto director, respecto al numero de obreros y cuadrillas que deben trabajar y las atendera tambien respecto a sustituir y a retirar de la obra los materiales desechados. De no hacerlo en la forma en que se le ordene y en el plazo de 24 horas que se fija, se rescindira el contrato sin derecho a apelacion.

#### ARTICULO 10

No solo en la ejecucion de la obra sino tambien en la interpretacion de los ~~reglamentos~~ y en el empleo de los materiales, el contratista queda sometido a la decision del Arquitecto director de la obra, aceptando siempre

El precio de la contrata se pagará a todo coste, cuando la cuenta del contratista el pago de honorarios, materiales, gastos auxiliares y cuando sea necesario hasta la entrega de la obra.

#### ARTICULO 8

Los pagos se harán en los plazos estipulados en el contrato; si no se estipulasen, se entenderán que se han de hacer en diez plazos iguales por docenas partes del importe total de la subasta y todos los meses, previa certificación del Arquitecto Director de la obra, referente a la parte y su valoración y que cada período ha de ser superior a la décima parte de la obra. Si pasase un período sin haber efectuado la parte de obra correspondiente al mismo, no se hará abono alguno al contratista y no será computable para tal fin el acopio de materiales. Un nuevo plazo que se deje transcurrir en igual situación de no cubrir el anterior, dará lugar a la resolución del contrato. En este caso se harán por el Arquitecto y a cuenta del contratista, las obras que sean indispensables de conservación y las que sean precisas para conservar las buenas condiciones de la parte afectada; hecho esto se remitirá al contratista retirar los materiales acopiados y todo el material auxiliar que no pertenezca a la obra al ser retirado, y se hará la liquidación de la obra por los gastos que se hubieran hecho en el transcurso de la construcción. Cuando la obra se termine por el contratista y no haya excedido el plazo de la ejecución en el tiempo previsto en el capítulo anterior, se liquidará la obra con descuento de las mismas; en este caso la firma no devolviera al contratista después de cumplido el plazo de garantía.

#### ARTICULO 9

En ejecución de disposiciones, el contratista queda obligado a atender las ordenes del Arquitecto Director, respecto al número de obreros y cuadrillas que deben trabajar y las atenciones también respecto a su alimentación y a retirar de la obra los materiales desechados. De no hacerlo en la forma en que se le ordene y en el plazo de 24 horas que se le indique, se resolverá el contrato sin derecho a indemnización.

#### ARTICULO 10

No solo en la ejecución de la obra sino también en la interpretación de las cláusulas en el campo de los materiales, el contratista queda sometido a la decisión del Arquitecto Director de la obra, quedando sin efecto

en sus fallos

#### ARTICULO 11

El Contratista es el unico responsable de los siniestros que puedan perjudicar a la obra y queda obligado a asegurar la construccion por lo que la póliza de seguro la entregara al propietario antes de verificar la primera operacion del cobro.

#### ARTICULO 12

Si se suspendiera la obra por causas ajenas al contratista, no se contara el tiempo de la suspension para el compute del fijado para la terminacion pero no recibira mas indenizacion que los jornales de los guardas y el importe de los materiales acopiados y que se hayan estropeados

#### ARTICULO 13

La parte de obra que no se ejecute por previo convenio, se deducira de la liquidacion final, al precio que figure en el presupuesto. Las partes adicionales habran de hacerse por orden escritas en la que se especificara el precio que se le asigne sera el que se compute.

No producira alguna en la liquidacion, las obras ejecutadas sin autorizacion aunque se crean de mejor calidad que las previstas, ni tampoco pesque sufran alteracion de precios los jornales cualquiera que sea la causa que lo motive.

#### ARTICULO 14

Los resguardos de depositos, las polizas de seguros y demas documentos de la obra y contrata, estaran en poder del dueño o administrados de la obra y se facilitaran al contratista los que le puedan interesarle. Si la importancia de la obra lo requiere, la adjudicacion y contrato, se hara escritura publica satisfaciendo los gastos en la forma en que se convenga.

#### ARTICULO 15

Si antes de terminar la obra se ausentase el contratista sin previo aviso y se ignorase su paradero, se seguira dándole ordenes escritas que se archivaran en las oficinas de la obra. Al ~~tema~~ suspender esta, se ejecutara a cuenta y riesgo del contratista los trabajos indispensables para la seguridad de la obra y para y para la recojida e intervencion del material, llegando a la rescision del contrato por un representante que se designe por la familia o por el juzgado.

#### ARTICULO 16

Todo lo especificado en este pliego de condiciones se regira por los



preceptos del Código Civil y disposiciones legales de obligación general.

El Arquitecto Provincial.

*Eni Muñoz*

Badajoz

Exposición del Código Civil y disposiciones legales de obligación general.

El Arzobispo Provincial.

Señor







DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ.

PROYECTO DE ASILO-COLONIA ---

PARA PSICOPATAS EN MERIDA ---

DOCUMENTO IV

PRESUPUESTO.

CONVENCIONES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

--- INVENTARIO DE ARCHIVO ---

--- INVENTARIO DE ARCHIVO ---

VI ORDENACIÓN

ORDENACIÓN

ORDENACIÓN

ESTADO DE DIMENSIONES

| NUMERO<br>de las<br>partidas | DESIGNACION DE LA OBRA                                      | LONGITUD<br>Metros | LATITUD<br>Metros | ALTURA<br>Metros | CANTIDADES     |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
|                              |                                                             |                    |                   |                  | Unidad         | CIFRA  |
|                              | <u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u>                                |                    |                   |                  |                |        |
| 1                            | Explanación y relleno, tanto alzado<br>Excavación de zanja. |                    |                   |                  | m <sup>3</sup> | 335'70 |
| 2                            | En fachada principal -----2                                 | 15.00              | 0.60              | 1'00             | m3             | 18.00  |
| 3                            | Id id id                                                    | 11.00              | 0.60              | 1.00             |                | 6.60   |
| 4                            | Id id id                                                    | 13.00              | 0.60              | 1.00             |                | 7.80   |
| 5                            | Id id id                                                    | 10.00              | 0.60              | 1.00             |                | 6.00   |
| 6                            | Pérgola de entrada 2                                        | 3.20               | 0.60              | 1.00             |                | 1.92   |
| 7                            | Id id 2                                                     | 1.70               | 0.60              | 1.00             |                | 2.04   |
| 8                            | Id id                                                       | 2.50               | 0.40              | 1.00             |                | 1.40   |
| 9                            | En traviesa                                                 | 6.00               | 0.60              | 1.00             |                | 3.60   |
| 10                           | En fachada lateral derecha                                  | 4.50               | 0.60              | 1.00             |                | 2.70   |
| 11                           | Id id 4                                                     | 1.70               | 0.60              | 1.00             |                | 4.56   |
| 12                           | Id id                                                       | 1.30               | 0.60              | 1.00             |                | 0.78   |
| 13                           | En fundación torre 2                                        | 3.70               | 0.60              | 1.00             |                | 5.92   |
| 14                           | Id id 2                                                     | 2.10               | 0.60              | 1.00             |                | 3.36   |
| 15                           | En arcos capilla 6                                          | 1.50               | 0.80              | 1.00             |                | 7.20   |
| 16                           | En entresarcos 4                                            | 1.90               | 0.60              | 1.00             |                | 4.56   |
| 17                           | En traviesas                                                | 6.00               | 0.60              | 1.00             |                | 4.80   |
| 18                           | Id id                                                       | 2.10               | 0.60              | 1.00             |                | 1.26   |
| 19                           | Id id                                                       | 1.80               | 0.60              | 1.00             |                | 1.08   |
| 20                           | En porche capilla                                           | 12.60              | 0.60              | 1.00             |                | 7.56   |
| 21                           | En escaleras                                                | 9.40               | 0.40              | 1.00             |                | 3.76   |
| 22                           | Id id 2                                                     | 0.40               | 0.40              | 1.00             |                | 0.32   |
| 23                           | Fachada posterior capilla                                   | 5.00               | 0.60              | 1.00             |                | 3.00   |
| 24                           | Id id id                                                    | 2.40               | 0.60              | 1.00             |                | 1.44   |
| 25                           | Abside capilla                                              | 4.90               | 0.50              | 1.00             |                | 2.40   |
| 26                           | Id id 2                                                     | 0.60               | 0.50              | 1.00             |                | 0.60   |

# ESTADO DE DIMENSIONES

| CANTIDAD | UNIDAD         | DESCRIPCION                      | MATERIALES |       |          |         | CANTIDAD |
|----------|----------------|----------------------------------|------------|-------|----------|---------|----------|
|          |                |                                  | ALUMINIO   | ACERO | CONCRETO | CEMENTO |          |
| 1        | m <sup>2</sup> | Aluminio para puertas y ventanas | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 2        | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 3        | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 4        | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 5        | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 6        | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 7        | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 8        | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 9        | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 10       | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 11       | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 12       | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 13       | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 14       | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 15       | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 16       | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 17       | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 18       | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 19       | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 20       | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 21       | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 22       | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 23       | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 24       | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 25       | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 26       | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 27       | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 28       | m <sup>2</sup> | Aluminio para suelos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 29       | m <sup>2</sup> | Aluminio para techos             | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |
| 30       | m <sup>2</sup> | Aluminio para paredes            | 1.50       | 0.50  | 0.50     | 0.50    | 1.50     |

| NUMERO<br>de las<br>partidas | DESIGNACION DE LA OBRA                                                                     | LONGITUD<br>Metros | LATITUD<br>Metros | ALTURA<br>Metros | CANTIDADES     |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
|                              |                                                                                            |                    |                   |                  | Unidad         | CIFRA  |
| 27                           | En fachada posterior, porticos                                                             | 51,60              | 0,60              | 1,00             | m <sup>2</sup> | 38,76  |
| 28                           | Id caja escalera                                                                           | 5,80               | 0,60              | 1,00             | "              | 3,48   |
| 29                           | Id id 2                                                                                    | 3,80               | 0,60              | 1,00             | "              | 4,76   |
| 30                           | En cocina y despensa                                                                       | 12,60              | 0,60              | 1,00             | "              | 7,56   |
| 31                           | Id id 3                                                                                    | 4,90               | 0,60              | 1,00             | "              | 8,62   |
|                              | Total de excavacion en zanja.....                                                          |                    |                   |                  |                | 163,06 |
|                              | <u>RELLENO SOBRE RASANTE</u>                                                               |                    |                   |                  |                |        |
| 32                           | En su totalidad                                                                            | 671,50             | 0,30              |                  | m <sup>3</sup> | 201,45 |
|                              | <u>OBRAS DE ALBAÑILERIA</u>                                                                |                    |                   |                  |                |        |
| 33                           | Repleno de cimiento en fabrica de<br>mamposteria con cemento --- la medicion de excavacion |                    |                   |                  | m <sup>3</sup> | 163,06 |
|                              | Fabrica de mamposteria carada                                                              |                    |                   |                  |                |        |
| 34                           | En socales, contorno                                                                       | 154,85             | 0,55              | 0,70             | m <sup>2</sup> | 59,66  |
| 35                           | Suplemento socalo, en cuerpo central                                                       | 11,10              | 0,55              | 0,20             |                | 1,22   |
| 36                           | Id en fachada lateral derecha                                                              | 4,10               | 0,55              | 0,70             |                | 1,56   |
| 37                           | Id en torre                                                                                | 7,40               | 0,55              | 4,50             |                | 16,39  |
| 38                           | Id cuarto de aseo                                                                          | 1,50               | 0,55              | 1,75             |                | 1,40   |
| 39                           | Id en contrafuertes capilla                                                                | 0,90               | 0,70              | 1,40             |                | 0,68   |
| 40                           | Id abside capilla                                                                          | 10,40              | 0,55              | 0,50             |                | 2,66   |
| 41                           | Id porche capilla                                                                          | 2,00               | 0,55              | 1,50             |                | 1,65   |
| 42                           | Id id id 2                                                                                 | 1,00               | 0,55              | 0,40             |                | 4,40   |
| 43                           | Id en caja de escalera                                                                     | 12,90              | 0,55              | 0,50             |                | 3,55   |
| 44                           | Id cocina                                                                                  | 2,20               | 0,55              | 0,15             |                | 0,30   |
| 45                           | En entresijos fachadas                                                                     | 8                  | 1,00              | 0,50             | 2,00           | 8,00   |
| 46                           | Id caja escalera 2                                                                         | 11,40              | 0,50              | 1,50             |                | 17,10  |
| 47                           | Id en cocina                                                                               | 4,10               | 0,30              | 1,00             |                | 4,10   |
| 48                           | Id en torre                                                                                | 12,00              | 0,50              | 1,50             |                | 13,80  |
| 49                           | Id pergola entrada 2                                                                       | 0,60               | 0,60              | 2,40             |                | 1,73   |
|                              | Total mamposteria carada.....                                                              |                    |                   |                  | m <sup>3</sup> | 140,58 |
|                              | Fabrica de mamposteria con mortero<br>de cal en muros,                                     |                    |                   |                  |                |        |
| 50                           | En fachada principal                                                                       | 53,80              | 0,50              | 7,50             | m <sup>2</sup> | 201,75 |
| 51                           | Id lateral terraza                                                                         | 14,80              | 0,50              | 6,80             |                | 42,92  |
| 52                           | Id porches posteriores                                                                     | 52,20              | 0,50              | 7,50             |                | 195,75 |



| NUMERO<br>de las<br>partidas |                                   |    | LONGITUD | LATITUD | ALTURA | CANTIDADES |        |
|------------------------------|-----------------------------------|----|----------|---------|--------|------------|--------|
|                              |                                   |    | Metros   | Metros  | Metros | Unidad     | CIFRA  |
| 53                           | En pñon fachada principal         |    | 11,00    | 0,50    | 2,50   | m2         | 13,75  |
| 54                           | En cocinas                        |    | 17,40    | 0,50    | 7,50   |            | 65,15  |
| 55                           | En caja escalera                  |    | 16,50    | 0,50    | 7,50   |            | 62,25  |
| 56                           | En terraza posterior              |    | 10,10    | 0,50    | 5,50   |            | 22,72  |
| 57                           | En traviesas                      |    | 6,20     | 0,50    | 7,50   |            | 23,25  |
| 58                           | En alda                           |    | 6,00     | 0,50    | 7,50   |            | 22,50  |
| 59                           | En torre                          |    | 9,40     | 0,60    | 9,00   |            | 50,76  |
| 60                           | " capilla (arcos)                 | 6  | 1,25     | 0,60    | 1,70   |            | 12,15  |
| 61                           | " " (entrepasos)                  | 8  | 1,00     | 0,50    | 3,30   |            | 26,00  |
| 62                           | " " (porche)                      |    | 13,10    | 0,50    | 2,00   |            | 13,10  |
| 63                           | " locutorio y aseo                |    | 7,50     | 0,50    | 5,80   |            | 21,75  |
| 64                           | " "                               |    | 2,30     | 0,50    | 4,50   |            | 5,18   |
| 65                           | " pñon posterior capilla          |    | 8,50     | 0,50    | 5,00   |            | 21,25  |
| 66                           | " capilla (posterior)             |    | 6,00     | 0,50    | 5,00   |            | 20,00  |
| 67                           | " traviesas porche                |    | 4,30     | 0,50    | 7,15   |            | 15,62  |
| 68                           | " abalda                          |    | 6,10     | 0,50    | 3,30   |            | 13,11  |
|                              | Suma.....                         |    |          |         |        |            | 840,06 |
|                              | Descuentos                        |    |          |         |        |            |        |
|                              | (incluyendo mano de obra careada) |    |          |         |        |            |        |
|                              | Planta baja                       |    |          |         |        |            |        |
| 69                           | Huecos fachada principal          | 2  | 10,00    | 0,50    | 2,00   | m3         | 2,00   |
| 70                           | Puerta principal                  |    | 1,60     | 0,50    | 3,10   |            | 2,70   |
| 71                           | Ventanas comedor                  | 3  | 2,00     | 0,50    | 1,70   |            | 4,20   |
| 72                           | " sala medicod y espera y monjas  | 5  | 1,20     | 0,50    | 2,00   |            | 6,00   |
| 73                           | " comedor (posterior)             |    | 1,50     | 0,50    | 2,00   |            | 1,50   |
| 74                           | En cocina                         |    | 6,90     | 0,50    | 2,00   |            | 6,90   |
| 75                           | " "                               |    | 2,10     | 0,50    | 2,90   |            | 3,04   |
| 76                           | Ventana dispensa                  |    | 1,00     | 0,50    | 2,00   |            | 1,00   |
| 77                           | " W.C.                            |    | 1,00     | 0,50    | 1,00   |            | 0,50   |
| 78                           | Puerta salida porche              |    | 2,00     | 0,50    | 2,00   |            | 2,00   |
| 79                           | Arcos galeria                     | 10 | 1,80     | 0,50    | 2,80   |            | 25,10  |
| 80                           | Aseo a escalera                   |    | 2,00     | 0,50    | 3,50   |            | 3,50   |
| 81                           | " "                               | 2  | 1,00     | 0,50    | 3,50   |            | 3,50   |
| 82                           | Arc                               |    |          |         |        |            |        |



DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ

| ORDEN<br>NÚMERO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ALIAS | CANTIDADES |      |
|-----------------|-------------|----------|-------|------------|------|
|                 |             |          |       | CIEN       | CIEN |
| 1               |             |          |       |            |      |
| 2               |             |          |       |            |      |
| 3               |             |          |       |            |      |
| 4               |             |          |       |            |      |
| 5               |             |          |       |            |      |
| 6               |             |          |       |            |      |
| 7               |             |          |       |            |      |
| 8               |             |          |       |            |      |
| 9               |             |          |       |            |      |
| 10              |             |          |       |            |      |
| 11              |             |          |       |            |      |
| 12              |             |          |       |            |      |
| 13              |             |          |       |            |      |
| 14              |             |          |       |            |      |
| 15              |             |          |       |            |      |
| 16              |             |          |       |            |      |
| 17              |             |          |       |            |      |
| 18              |             |          |       |            |      |
| 19              |             |          |       |            |      |
| 20              |             |          |       |            |      |
| 21              |             |          |       |            |      |
| 22              |             |          |       |            |      |
| 23              |             |          |       |            |      |
| 24              |             |          |       |            |      |
| 25              |             |          |       |            |      |
| 26              |             |          |       |            |      |
| 27              |             |          |       |            |      |
| 28              |             |          |       |            |      |
| 29              |             |          |       |            |      |
| 30              |             |          |       |            |      |
| 31              |             |          |       |            |      |
| 32              |             |          |       |            |      |
| 33              |             |          |       |            |      |
| 34              |             |          |       |            |      |
| 35              |             |          |       |            |      |
| 36              |             |          |       |            |      |
| 37              |             |          |       |            |      |
| 38              |             |          |       |            |      |
| 39              |             |          |       |            |      |
| 40              |             |          |       |            |      |
| 41              |             |          |       |            |      |
| 42              |             |          |       |            |      |
| 43              |             |          |       |            |      |
| 44              |             |          |       |            |      |
| 45              |             |          |       |            |      |
| 46              |             |          |       |            |      |
| 47              |             |          |       |            |      |
| 48              |             |          |       |            |      |
| 49              |             |          |       |            |      |
| 50              |             |          |       |            |      |
| 51              |             |          |       |            |      |
| 52              |             |          |       |            |      |
| 53              |             |          |       |            |      |
| 54              |             |          |       |            |      |
| 55              |             |          |       |            |      |
| 56              |             |          |       |            |      |
| 57              |             |          |       |            |      |
| 58              |             |          |       |            |      |
| 59              |             |          |       |            |      |
| 60              |             |          |       |            |      |
| 61              |             |          |       |            |      |
| 62              |             |          |       |            |      |
| 63              |             |          |       |            |      |
| 64              |             |          |       |            |      |
| 65              |             |          |       |            |      |
| 66              |             |          |       |            |      |
| 67              |             |          |       |            |      |
| 68              |             |          |       |            |      |
| 69              |             |          |       |            |      |
| 70              |             |          |       |            |      |
| 71              |             |          |       |            |      |
| 72              |             |          |       |            |      |
| 73              |             |          |       |            |      |
| 74              |             |          |       |            |      |
| 75              |             |          |       |            |      |
| 76              |             |          |       |            |      |
| 77              |             |          |       |            |      |
| 78              |             |          |       |            |      |
| 79              |             |          |       |            |      |
| 80              |             |          |       |            |      |
| 81              |             |          |       |            |      |
| 82              |             |          |       |            |      |
| 83              |             |          |       |            |      |
| 84              |             |          |       |            |      |
| 85              |             |          |       |            |      |
| 86              |             |          |       |            |      |
| 87              |             |          |       |            |      |
| 88              |             |          |       |            |      |
| 89              |             |          |       |            |      |
| 90              |             |          |       |            |      |
| 91              |             |          |       |            |      |
| 92              |             |          |       |            |      |
| 93              |             |          |       |            |      |
| 94              |             |          |       |            |      |
| 95              |             |          |       |            |      |
| 96              |             |          |       |            |      |
| 97              |             |          |       |            |      |
| 98              |             |          |       |            |      |
| 99              |             |          |       |            |      |
| 100             |             |          |       |            |      |

| NUMERO<br>de las<br>partidas |                                        |       | LONGITUD | LATITUD | ALTURA | CANTIDADES |        |
|------------------------------|----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|------------|--------|
|                              |                                        |       | Metros   | Metros  | Metros | Unidad     | CIFRA  |
| 82                           | Arco porche capilla                    | 3     | 2,00     | 0,50    | 1,80   | m3         | 5,40   |
| 83                           | Ventanas " "                           |       | 44,00    | 0,50    | 1,70   |            | 3,40   |
| 84                           | " " abside capilla                     |       | 1,00     | 0,50    | 1,70   |            | 0,85   |
| 85                           | " " en porche capilla                  | 2     | 0,50     | 0,50    | 1,00   |            | 0,50   |
| 86                           | Zoclo en muralla superior              |       | 6,10     | 0,50    | 0,60   |            | 1,83   |
| 87                           | Lateral terraza                        |       | 3,70     | 0,50    | 1,70   |            | 3,15   |
| 88                           | Designacion de la obra                 |       |          |         |        |            |        |
| 88                           | En Aseo hermanas                       |       | 1,20     | 0,50    | 1,80   | m3         | 1,08   |
| 89                           | Puertas salida a porches               | 2     | 1,80     | 0,50    | 2,25   |            | 4,05   |
| 90                           | " " paso hermanas                      |       | 1,00     | 0,50    | 1,15   |            | 1,15   |
| 91                           | " " capilla                            | 2     | 1,50     | 0,50    | 2,25   |            | 3,37   |
| 92                           | " " aseo hermanas                      |       | 0,80     | 0,50    | 2,10   |            | 0,84   |
| 93                           | " " entrada a torre                    | 10-10 | 0,70     | 0,60    | 2,10   |            | 0,88   |
| 94                           | " " de cocina a comedor                | 10-10 | 0,90     | 0,50    | 2,10   |            | 0,95   |
| 95                           | " " entrada a cocina                   |       | 0,90     | 0,50    | 2,80   |            | 00,95  |
| 96                           | " " " Capilla                          |       | 1,50     | 0,50    | 2,80   |            | 1,72   |
| 97                           | " " " Sacristia                        |       | 1,00     | 0,50    | 2,25   |            | 1,23   |
| 98                           | Arco de paso a Abside Capilla          |       | 3,50     | 0,50    | 2,90   |            | 5,08   |
| 99                           | Ventana Comedor hermanas               |       | 2,00     | 0,50    | 1,50   |            | 1,50   |
| 100                          | Ventanas fachada principal y posterior |       | 1,20     | 0,50    | 1,70   |            | 21,42  |
| 101                          | " " " posterior                        | 3     | 1,00     | 0,50    | 1,70   |            | 2,55   |
| 102                          | " " cuarto de aseo                     | 2     | 1,50     | 0,50    | 1,00   |            | 1,50   |
| 103                          | " " " "                                | 2     | 1,00     | 0,50    | 1,00   |            | 1,00   |
| 104                          | " " guardarropa                        |       | 2,00     | 0,50    | 1,60   |            | 1,60   |
| 105                          | " " aseo y roparia                     | 2     | 1,50     | 0,50    | 0,80   |            | 1,20   |
| 106                          | " " cuerpo lateral                     | 3     | 2,00     | 0,50    | 1,50   |            | 4,50   |
| 107                          | Puertas salida a terrazas              | 3     | 0,90     | 0,50    | 2,10   |            | 2,84   |
| 108                          | " " aseo                               |       | 1,50     | 0,50    | 2,25   |            | 1,69   |
| 109                          | Paso escalera                          |       | 4,80     | 0,50    | 3,10   |            | 7,68   |
| 110                          | Caja escalera (mamposteria ordinaria)  |       | 12,00    | 0,50    | 1,50   |            | 18,75  |
| 111                          | Suma los descuentos                    |       |          |         |        |            | 164,57 |
| 112                          | Total la mamposteria ordinaria         |       |          |         |        |            | 675,39 |
| 113                          | Fabrica de ladrillo con mortero de     |       |          |         |        |            | 127,04 |
| 114                          | to en arcos de rosca                   |       |          |         |        |            | 156,40 |
| 115                          | En galeria                             | 10    | 6,00     | 0,45    | 0,50   |            | 6,75   |



| NUMERO<br>de las<br>partidas |                                                    |       | LONGITUD<br>Metros | LATITUD<br>Metros | ALTURA<br>Metros | CANTIDADES |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|------------------|------------|--------|
|                              |                                                    |       |                    |                   |                  | Unidad     | CIFRA  |
| 157                          | En capilla                                         | 10-3  | 9,50               | 0,60              | 0,65             |            | 11,12  |
| 158                          | En fachada pral.                                   | 10-4  | 3,50               | 0,45              | 0,50             |            | 13,45  |
| 159                          | Aseo del abside                                    | 10-4  | 6,00               | 0,50              | 0,60             |            | 1,80   |
| 160                          | Id en porche capilla                               | 10-3  | 5,50               | 0,45              | 0,50             |            | 6,19   |
| 161                          | Id en cornisa superior                             | 10-6  | 128,10             | 1,00              | 0,60             |            | 76,86  |
| 162                          | Id id en capilla laterales                         | 10-6  | 33,40              | 0,70              | 0,40             |            | 93,52  |
| 163                          | Id id en abside                                    | 10-3  | 7,00               | 0,50              | 0,30             |            | 1,05   |
|                              | Suma la fabrica de ladrillo en arcos y cornisas m3 |       |                    |                   |                  |            | 201,23 |
|                              | Designacion de la obra                             |       |                    |                   |                  |            |        |
|                              | Hierro en cargadores.                              |       |                    |                   |                  |            |        |
| 164                          | En huecos fachada pral. perfil                     | 10-4  | 10,60              |                   |                  | kg         | 352,77 |
| 165                          | En id id id "                                      | 10-10 | 1,80               |                   |                  | "          | 149,76 |
| 166                          | Id id en abside, cocinas, &c.                      | 10-16 | 1,30               |                   |                  | "          | 173,05 |
| 167                          | Id id en porche capilla                            | 10-6  | 1,80               |                   |                  | "          | 89,80  |
| 169                          | Id caja escalera y locutorio                       | 12-6  | 1,80               |                   |                  | "          | 120,42 |
| 170                          | Id entrada capilla                                 | 12-2  | 2,10               |                   |                  | "          | 46,83  |
| 171                          | Id puertas monjas aseo                             | 12-2  | 1,40               |                   |                  | "          | 31,22  |
| 175                          | Id capilla y comedor                               | 14-8  | 2,10               |                   |                  | "          | 241,42 |
| 176                          | Id salidas porches lare.                           | 14-4  | 2,40               |                   |                  | "          | 137,95 |
| 172                          | Id puerta entrada clausura                         | 12-2  | 1,60               |                   |                  | "          | 35,68  |
| 173                          | Id salida cocina                                   | 12-2  | 2,60               |                   |                  | "          | 57,96  |
| 174                          | Id paso cocina a comedor                           | 12-2  | 1,60               |                   |                  | "          | 35,68  |
| 168                          | Id paso cocina a despensa                          | 10-2  | 1,50               |                   |                  | "          | 24,96  |
| 177                          | Id puerta torre                                    | 14-2  | 1,40               |                   |                  | "          | 40,23  |
| 178                          | Id puerta principal                                | 16-2  | 2,60               |                   |                  | "          | 9,08   |
| 179                          | Id ventanas comedor                                | 16-6  | 2,60               |                   |                  | "          | 279,24 |
| 180                          | Id salida posterior cocina                         | 16-2  | 2,60               |                   |                  | "          | 100,24 |
| 181                          | Id en escalera                                     | 16-2  | 5,40               |                   |                  | "          | 193,32 |
| 182                          | Id cargadero escalera                              | 20-1  | 5,40               |                   |                  | "          | 142,02 |
| 183                          | Id en pergola de entrada                           | 12,2  | 4,80               |                   |                  | "          | 107,04 |
| 185                          | Id id id                                           | 10-6  | 2,50               |                   |                  | "          | 166,40 |

| NÚMERO DE FOLIO                                | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA              | MATERIAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------------|---------------|
|                                                |                                     |          |          |                 |              |               |
| 187                                            | En casilla                          | 10       | 2        | 9,60            | 0,60         |               |
| 188                                            | En casilla pref.                    | 10       | 2        | 3,60            | 0,45         |               |
| 189                                            | Arco del abanico                    | 10       | 2        | 6,00            | 0,60         |               |
| 190                                            | 10 en borche casilla                | 10       | 2        | 8,60            | 0,45         |               |
| 191                                            | 10 en cornisa superior              | 10       | 10       | 1,00            | 0,60         |               |
| 192                                            | 10 en casilla                       | 10       | 25,40    | 0,70            | 0,40         |               |
| 193                                            | 10 en abanico                       | 10       | 7,00     | 0,60            | 0,70         |               |
| Suma la tabla de casillas en arco y cornisa en |                                     |          |          |                 |              |               |
|                                                |                                     |          | 201,32   |                 |              |               |
| 194                                            | En huecos fachada pref. perfil 10-4 | 10       | 10,60    |                 |              |               |
| 195                                            | 10 " 10-10                          | 10       | 1,60     |                 |              |               |
| 196                                            | 10 en abanico, cornisa, etc.        | 10       | 1,70     |                 |              |               |
| 197                                            | 10 en borche casilla "10-2          | 10       | 1,60     |                 |              |               |
| 198                                            | 10 en abanico y cornisa             | 10       | 1,60     |                 |              |               |
| 199                                            | 10 entrada casilla                  | 10       | 2,10     |                 |              |               |
| 200                                            | 10 puertas montan arco              | 10       | 1,40     |                 |              |               |
| 201                                            | 10 casilla y cornisa                | 10       | 2,10     |                 |              |               |
| 202                                            | 10 casilla portada arco             | 10       | 2,40     |                 |              |               |
| 203                                            | 10 puerta entrada alacena           | 10       | 1,60     |                 |              |               |
| 204                                            | 10 casilla cocina                   | 10       | 1,60     |                 |              |               |
| 205                                            | 10 como cocina a comedor            | 10       | 1,60     |                 |              |               |
| 206                                            | 10 como cocina a alacena            | 10       | 1,60     |                 |              |               |
| 207                                            | 10 puerta torre                     | 10       | 1,40     |                 |              |               |
| 208                                            | 10 puerta principal                 | 10       | 2,40     |                 |              |               |
| 209                                            | 10 ventana comedor                  | 10       | 2,60     |                 |              |               |
| 210                                            | 10 casilla posterior cocina         | 10       | 2,60     |                 |              |               |
| 211                                            | 10 en alacena                       | 10       | 2,40     |                 |              |               |
| 212                                            | 10 cornisa alacena                  | 10       | 2,40     |                 |              |               |
| 213                                            | 10 en cornisa de entrada            | 10       | 2,60     |                 |              |               |
| 214                                            | 10                                  | 10       | 2,60     |                 |              |               |
| Planta Alta                                    |                                     |          |          |                 |              |               |

| NUMERO<br>de las<br>partidas |                                                       |                    |                   | CANTIDADES       |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                              |                                                       | LONGITUD<br>Metros | LATITUD<br>Metros | ALTURA<br>Metros | Unidad CIFRA |
|                              | Planta alta                                           |                    |                   |                  |              |
|                              | Hierro en cargaderos                                  |                    |                   |                  |              |
| 185                          | En huecos fachada pral. 10-4                          | 10,60              |                   |                  | kg           |
| 186                          | En fachada posterior 10-4                             | 10,10              |                   |                  | " 352,77     |
| 187                          | En id y cocina 10-14                                  | 1,60               |                   |                  | " 183,37     |
| 188                          | En salidas terrazas 10-6                              | 1,50               |                   |                  | " 74,88      |
| 189                          | En ventanas fachadas laterales 10-6                   | 1,80               |                   |                  | " 89,86      |
| 190                          | En id aseo y roperia 12-12                            | 2,10               |                   |                  | " 280,98     |
| 191                          | En pergolateraza 12-2                                 | 9,50               |                   |                  | " 211,08     |
| 192                          | En id id 12-2                                         | 5,00               |                   |                  | " 111,50     |
| 193                          | En paso escalera 16-2                                 | 5,50               |                   |                  | " 193,32     |
|                              | Suman el hierro en cargaderos.....                    |                    |                   |                  | 4452,78-     |
|                              | 10% de pasadores y tornillos.....                     |                    |                   |                  | 445,27       |
|                              | Planta baja Total de hierro.....                      |                    |                   |                  | 4898,05      |
|                              | Designacion de la obra                                |                    |                   |                  |              |
|                              | Pisos                                                 |                    |                   |                  |              |
|                              | Hierro de viguetas                                    |                    |                   |                  |              |
| 194                          | En nave laterales perfil 16-40                        | 6,60               |                   |                  | kg 4.725,60  |
| 195                          | En cuerpo central 18-14                               | 7,10               |                   |                  | " 2.176,86   |
| 196                          | En comedor y cocina 18-16                             | 12,30              |                   |                  | " 4.309,92   |
| 197                          | En comedor 18-4                                       | 6,90               |                   |                  | " 604,44     |
| 198                          | En terraza posterior 18-3                             | 5,60               |                   |                  | " 367,92     |
| 199                          | En id exterior 18-10                                  | 6,90               |                   |                  | " 1.511,10   |
| 200                          | En id id 18-2                                         | 5,40               |                   |                  | " 236,52     |
|                              | Total de hierro en viguetas.....                      |                    |                   |                  | 13.932,36    |
|                              | Forjado de bloques de cemento y<br>enjutado de pisos. |                    |                   |                  |              |
| 201                          | En la nave total                                      | 51,30              | 6,00              | "                | m2 308,80    |
| 202                          | En suplemento cuerpo central                          | 9,90               | 0,45              | "                | " 4,46       |
| 203                          | Id cuerpo lateral                                     | 12,00              | 0,25              | "                | " 3,00       |
| 204                          | En cuarto de aseo                                     | 6,50               | 5,00              | "                | " 32,50      |
|                              | Total forjado.....                                    |                    |                   |                  | 347,76       |
|                              | zotea a la catalana, con tabiquillo                   |                    |                   |                  |              |
|                              | ltero doblado capa de hormigon y                      |                    |                   |                  |              |
|                              | balcosin hidraulico.                                  |                    |                   |                  |              |

| CANTIDADES | ALTA | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCION                         | CANTIDAD | VALOR |
|------------|------|--------|-------|-------------------------------------|----------|-------|
|            |      |        |       |                                     |          |       |
| 11.12      |      |        | 1.00  | Hierro en carpintería               |          |       |
| 10.60      | kg   |        | 10.60 | En huecos laterales                 | 10-4     |       |
| 10.10      | "    |        | 10.10 | En fachada posterior                | 10-4     |       |
| 1.40       | "    |        | 10-14 | En 14 y cocina                      |          |       |
| 1.60       | "    |        | 10-8  | En salidas laterales                |          |       |
| 1.60       | "    |        | 10-8  | En ventanas laterales               |          |       |
| 7.10       | "    |        | 13-13 | En 13 de acero y tornería           |          |       |
| 8.60       | "    |        | 13-2  | En perforaciones                    |          |       |
| 8.00       | "    |        | 13-2  | En 15 15                            |          |       |
| 8.60       | "    |        | 13-2  | En paso exterior                    |          |       |
| 448.77     |      |        |       | Suma el hierro en carpintería       |          |       |
| 448.17     |      |        |       | 10% de mano de obra y tornería      |          |       |
| 448.08     |      |        |       | Total de hierro                     |          |       |
|            |      |        |       | Designación de la obra              |          |       |
|            |      |        |       | Pisos                               |          |       |
|            |      |        |       | Hierro en viguetas                  |          |       |
| 6.60       | kg   |        | 18-40 | En nave laterales                   |          |       |
| 7.10       | "    |        | 18-14 | En alero central                    |          |       |
| 18.70      | "    |        | 18-18 | En comedor y cocina                 |          |       |
| 6.60       | "    |        | 18-4  | En comedor                          |          |       |
| 8.60       | "    |        | 18-2  | En terraza posterior                |          |       |
| 6.60       | "    |        | 18-10 | En exterior                         |          |       |
| 6.60       | "    |        | 18-2  | En 15 15                            |          |       |
| 12.332.76  |      |        |       | Total de hierro en viguetas         |          |       |
|            |      |        |       | Portada de bloques de cemento y     |          |       |
|            |      |        |       | ajuste de pisos.                    |          |       |
| 61.30      | kg   |        | 61.30 | En la nave total                    |          |       |
| 8.60       | "    |        | 8.60  | En empalmes de viguetas             |          |       |
| 0.68       | "    |        | 0.68  | En alero lateral                    |          |       |
| 6.60       | "    |        | 6.60  | En alero de acero                   |          |       |
| 84.78      |      |        |       | Total portada                       |          |       |
|            |      |        |       | Así como la catenaria con tabillado |          |       |
|            |      |        |       | tabillado con bloques de hormigón y |          |       |
|            |      |        |       | balcones laterales.                 |          |       |

| NUMERO<br>de las<br>partidas                            |                          | LONGITUD<br>Metros | LATITUD<br>Metros | ALTURA<br>Metros | CANTIDADES     |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                         |                          |                    |                   |                  | Unidad         | CIFRA  |
| 205                                                     | En terraza exterior      | 7,40               | 6,70              |                  | m <sup>2</sup> | 46,72  |
| 206                                                     | Id id                    | 4,75               | 1,50              |                  | "              | 7,13   |
| 207                                                     | Id posterior             | 4,90               | 5,30              |                  | "              | 25,97  |
| Total azotea a la catalana.....                         |                          |                    |                   |                  |                | 79,72  |
| Boveda doble tabicado en escaleras                      |                          |                    |                   |                  |                |        |
| 208                                                     | En el primer tramo       | 5,50               | 2,20              |                  | m <sup>2</sup> | 12,10  |
| 209                                                     | En tramos superiores 2   | 4,00               | 1,30              |                  | "              | 10,40  |
| 210                                                     | En descansillos          | 4,75               | 1,30              |                  | "              | 6,18   |
| 211                                                     | En escalera de torre     | 70,00              | 1,00              |                  | "              | 70,00  |
| Total tabicado de escaleras.....                        |                          |                    |                   |                  |                | 98,68  |
| Tabique panderete guarnecido y enlucido en ambas caras. |                          |                    |                   |                  |                |        |
| Planta baja                                             |                          |                    |                   |                  |                |        |
| 212                                                     | En galeria               | 36,00              | 4,00              |                  |                | 144,00 |
| 213                                                     | En traviesas 11          | 3,90               | 4,00              |                  |                | 171,60 |
| 214                                                     | En id id 2               | 4,50               | 4,00              |                  |                | 36,00  |
| 215                                                     | En separacion portarier  | 3,15               | 4,00              |                  |                | 12,60  |
| 216                                                     | Id roperos               | 1,00               | 4,00              |                  |                | 4,00   |
| 217                                                     | En comedor               | 6,00               | 4,00              |                  |                | 24,00  |
| 218                                                     | En despensa              | 6,80               | 4,00              |                  |                | 27,20  |
| 219                                                     | En oficio                | 5,10               | 4,00              |                  |                | 20,40  |
| 220                                                     | En retrete               | 1,50               | 4,00              |                  |                | 6,00   |
| 221                                                     | En ahusura               | 7,50               | 4,00              |                  |                | 30,00  |
| 222                                                     | En separacion dormitorio | 5,00               | 4,00              |                  |                | 20,00  |
| 223                                                     | En locutorio y aseo 2    | 2,20               | 4,00              |                  |                | 17,60  |
| Planta alta                                             |                          |                    |                   |                  |                |        |
| 224                                                     | En roperia y aseo 2      | 3,20               | 3,50              |                  | 22,40          | 22,40  |
| 225                                                     | Id id 2                  | 4,40               | 3,50              |                  |                | 30,80  |
| 226                                                     | En dormitorios 2         | 6,00               | 3,50              |                  |                | 42,00  |
| 227                                                     | En cuarto vigilante      | 7,40               | 3,50              |                  |                | 25,90  |
| 228                                                     | En id enfermeros         | 4,10               | 3,50              |                  |                | 14,35  |
| 229                                                     | Id id                    | 6,50               | 3,50              |                  |                | 22,75  |
| 230                                                     | Id enfermo aislado       | 5,70               | 3,50              |                  |                | 19,95  |
| 231                                                     | En retretes              | 5,00               | 2,50              |                  |                | 12,50  |



| NUMERO<br>de las<br>partidas |                                               |   | LONGITUD | LATITUD | ALTURA | CANTIDADES |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---|----------|---------|--------|------------|--------|
|                              |                                               |   | Metros   | Metros  | Metros | Unidad     | CIFRA  |
| 232                          | En id nave central                            | 4 | 1,00     | 2,50    |        |            | 10,00  |
| 233                          | En id cuerpo central                          |   | 2,10     | 2,50    |        |            | 5,25   |
| 234                          | En id lateral                                 | 2 | 1,00     | 2,50    |        |            | 5,00   |
|                              | Total de tabique panderete                    |   |          |         |        |            | 724,20 |
|                              | Guarnecidos y enlucidos de cal en interiores. |   |          |         |        |            | 76,00  |
|                              | Planta baja.                                  |   |          |         |        |            |        |
| 235                          | En muros de nave principal                    |   | 60,70    | "       | 4,00   |            | 242,80 |
| 236                          | En aumento cuerpo central                     |   | 1,00     | "       | 4,00   |            | 4,00   |
| 237                          | En naves laterales, aumento                   | 4 | 0,25     | "       | 4,00   |            | 4,00   |
| 238                          | En muro galeria                               |   | 60,70    | "       | 4,00   |            | 242,80 |
| 239                          | En id laterales                               | 2 | 6,25     | "       | 4,00   |            | 50,00  |
| 240                          | En traviesa                                   | 2 | 8,60     | "       | 4,00   |            | 48,00  |
| 241                          | En locutorio y aseo                           | 2 | 7,50     | "       | 4,00   |            | 60,00  |
| 242                          | En id id                                      | 2 | 2,20     | "       | 4,00   |            | 17,60  |
| 243                          | En porche capilla                             | 2 | 10,00    | "       | 2,30   |            | 46,00  |
| 244                          | En contrafuertes                              | 6 | 0,30     | "       | 2,30   |            | 4,14   |
| 245                          | En frentes porche capilla                     | 2 | 2,00     | "       | 2,30   | m2         | 9,20   |
| 246                          | En la capilla, frentes                        | 2 | 7,00     | "       | 5,25   |            | 73,50  |
| 247                          | En id laterales                               | 2 | 10,00    | "       | 4,50   |            | 100,00 |
| 248                          | En arranque de arcos                          | 6 | 1,00     | "       | 4,50   |            | 27,00  |
| 249                          | En abside                                     |   | 1,40     | "       | 3,00   |            | 4,20   |
| 250                          | En sacristia                                  | 4 | 2,00     | "       | 2,30   |            | 18,40  |
| 251                          | En interior torre                             | 4 | 2,20     | "       | 14,00  |            | 61,60  |
| 252                          | En escalera de torre (su medicion)            |   |          |         |        |            | 70,00  |
| 253                          | En escalera principal                         | 2 | 4,80     | "       | 7,70   |            | 73,92  |
| 254                          | En id id                                      | 2 | 3,90     | "       | 7,70   |            | 60,06  |
| 255                          | En boveda escalera (su medicion)              |   |          |         |        |            | 28,68  |
| 256                          | En cocina                                     | 2 | 6,40     | "       | 4,00   |            | 51,20  |
| 257                          | En id                                         | 2 | 5,00     | "       | 4,00   |            | 40,00  |
| 258                          | En despensa y retrete                         | 2 | 4,70     | "       | 4,00   |            | 37,60  |
| 259                          | En id id                                      | 2 | 5,00     | "       | 4,00   |            | 40,00  |
| 260                          | En techos (medicion de forjado)               |   |          |         |        |            | 347,76 |
|                              | Planta alta.                                  |   |          |         |        |            |        |



| NUMERO<br>de las<br>partidas                                       |                                 | LONGITUD<br>Metros | LATITUD<br>Metros | ALTURA<br>Metros | CANTIDADES |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|----------|
|                                                                    |                                 |                    |                   |                  | Unidad     | CIFRA    |
| 261                                                                | En muros nave central           | 2                  | 51,30             | "                | 3,50       | 359,10   |
| 262                                                                | En aumento cuerpo central       | 2                  | 0,50              | "                | 3,50       | 3,50     |
| 263                                                                | En id id lateral                | 2                  | 0,25              | "                | 3,50       | 1,75     |
| 264                                                                | En cuarto aseo                  | 2                  | 7,40              | "                | 3,50       | 51,80    |
| 265                                                                | En id id                        | 2                  | 5,00              | "                | 3,50       | 35,00    |
| Total de guarnecidos interiores.....                               |                                 |                    |                   |                  |            | 2.213,61 |
| Enfoscados de cemento y revoco<br>entonado a la cal en exteriores. |                                 |                    |                   |                  |            |          |
| 266                                                                | En fachada principal            |                    | 62,00             | "                | 7,50       | 465,00   |
| 267                                                                | En aumento cuerpo central       | 2                  | 0,50              | "                | 8,00       | 8,00     |
| 268                                                                | Id id                           |                    | 11,00             | "                | 2,50       | 27,50    |
| 269                                                                | Id id laterales                 | 2                  | 0,25              | "                | 7,50       | 7,75     |
| 270                                                                | En alzado posterior             |                    | 53,00             | "                | 7,50       | 397,50   |
| 271                                                                | Aumento, terrazas               |                    | 9,50              | "                | 1,50       | 14,25    |
| 272                                                                | Porche capilla                  |                    | 13,20             | "                | 2,20       | 29,04    |
| 273                                                                | Frente capilla                  |                    | 81,00             | "                | 6,00       | 48,00    |
| 274                                                                | Abside, laterales               | 2                  | 1,20              | "                | 2,20       | 5,52     |
| 275                                                                | Caja de escalera, laterales     | 2                  | 4,40              | "                | 7,50       | 66,00    |
| 276                                                                | Cocina y despensa               | 2                  | 5,50              | "                | 7,50       | 82,50    |
| 277                                                                | Frente de comedor               |                    | 7,10              | "                | 7,50       | 53,25    |
| 278                                                                | Lateral capilla                 |                    | 11,50             | "                | 4,50       | 52,20    |
| 279                                                                | Contrafuertes                   |                    | 3,50              | "                | 4,50       | 15,75    |
| 280                                                                | Frente hermanas                 |                    | 5,20              | "                | 7,50       | 39,00    |
| 281                                                                | Torre, cuatro frentes           | 4                  | 3,50              | "                | 9,00       | 31,50    |
| Suma.....                                                          |                                 |                    |                   |                  |            | 1.328,79 |
| Descuentos                                                         |                                 |                    |                   |                  |            |          |
| 282                                                                | Ventanas planta baja            | 2                  | 10,00             | "                | 2,00       | 40,00    |
| 283                                                                | En caja escalera                | 2                  | 14,50             | "                | 1,50       | 43,50    |
| 284                                                                | En cocina                       |                    | 7,50              | "                | 2,00       | 15,00    |
| Sean los descuentos.....                                           |                                 |                    |                   |                  |            | 98,50    |
| Total de guarnecidos y enlucidos exteriores.....                   |                                 |                    |                   |                  |            | 1.230,26 |
| Cubierta                                                           |                                 |                    |                   |                  |            |          |
| 285                                                                | Tijeras de madera de 6m. de luz |                    |                   |                  | m          | 16       |
| 286                                                                | Tijeras de 3 m. de luz          |                    |                   |                  |            | 3        |



| NUMERO<br>de las<br>partidas |                                                                                                                                               | LONGITUD<br>—<br>Metros | LATITUD<br>—<br>Metros | ALTURA<br>—<br>Metros | CANTIDADES |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                               |                         |                        |                       | Unidad     | CIFRA         |
| 287                          | Id id de 4'5 m. id                                                                                                                            | 4,00                    | 4,70                   |                       |            | <u>6</u>      |
| 288                          | Tijeras de 4'80 m. de id                                                                                                                      | 7,80                    | 1,50                   |                       |            | <u>1</u>      |
| 289                          | Medias tijeras de 2'40 id                                                                                                                     | 7,80                    | 1,50                   |                       |            | <u>1</u>      |
| 290                          | Id id de 3'40 id                                                                                                                              |                         |                        |                       |            | <u>2</u>      |
|                              | Cubierta de teja arabe sobre cañizo<br>y tortada de cal, incluido correas y<br>parecillos.                                                    | 10,00                   | 3,10                   |                       |            | <u>51,00</u>  |
| 291                          | En nave central                                                                                                                               | 49,20                   | 7,80                   |                       | m2         | 383,76        |
| 292                          | En id los petos                                                                                                                               | 6600                    | 3,90                   |                       |            | 23,40         |
| 293                          | En cubierta cocina                                                                                                                            | 2                       | 5,00                   | 3,90                  |            | 39,00         |
| 294                          | En id id                                                                                                                                      | 3m20                    | 3,90                   |                       |            | 12m48         |
| 295                          | En escalera                                                                                                                                   | 2                       | 4,30                   | 3,00                  |            | 25,80         |
| 296                          | En id                                                                                                                                         | 5,10                    | 1,50                   |                       |            | 28,05         |
| 297                          | En cuerpo central                                                                                                                             | 2                       | 5,00                   | 1,50                  |            | 15,00         |
| 298                          | En torre                                                                                                                                      | 4                       | 3,50                   | 1,00                  |            | 14,00         |
|                              | Total cubierta.....                                                                                                                           |                         |                        |                       |            | <u>541,49</u> |
|                              | Cubierta a la molinera con teja<br>arabe de tortada de cal sobre cañizo                                                                       |                         |                        |                       |            |               |
| 299                          | En la capilla                                                                                                                                 | 2                       | 12,70                  | 4,10                  |            | 104,14        |
|                              | Cieloraso de cañizo colgado de rastreles<br>distanciados un metro apoyados enq<br>los tirantes de las cerchas y guarne-<br>cidos y enlucidos. |                         |                        |                       |            |               |
| 300                          | (Igual medicion que forjado de pisos)                                                                                                         |                         |                        |                       |            | 347,76        |
| 301                          | Aumento, por caja de escalera                                                                                                                 | 4,80                    | 4,30                   |                       |            | 20,64         |
| 302                          | Total cielo raso                                                                                                                              |                         |                        |                       |            | <u>368,40</u> |
|                              | Pavimentos                                                                                                                                    |                         |                        |                       |            |               |
|                              | Afirmado de hormigon de 16 m. en<br>planta baja.                                                                                              |                         |                        |                       |            |               |
| 302                          | En toda la planta                                                                                                                             | 671'50                  | /                      | 0,15 m2               |            | 100,76        |
|                              | Solado de baldosin hidraulico cojido con cemento.                                                                                             |                         |                        |                       |            |               |
| 303                          | (El doble de medicion de forjados de pisos)                                                                                                   |                         |                        |                       |            | 695,52        |
| 304                          | Id, por despensa y W.                                                                                                                         | 4,70                    | 5,00                   |                       |            | 23,50         |



| NUMERO<br>de las<br>partidas | DESIGNACION DE LA ABRA                                                                                 | LONGITUD | LATITUD | ALTURA | CANTIDADES |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------|--------|
|                              |                                                                                                        | Metros   | Metros  | Metros | Unidad     | CIFRA  |
| 305                          | Aumento por clausura -----                                                                             | 9,00     | 4,70    |        | m2         | 42,30  |
| 306                          | Id por id -----                                                                                        | 7,50     | 1,50    |        | "          | 11,25  |
| 307                          | Id por locutorio y aso -----                                                                           | 7,50     | 2,30    |        | "          | 17,25  |
|                              | Total solado de baldosin hidraulico -----                                                              |          |         |        |            | 769,82 |
| 308                          | Pavimento de canto rodado, sentado con cal<br>cal en porches -----                                     | 10,00    | 2,10    |        | m2         | 21,00  |
| 309                          | Entarimado de pino melix, en la Capilla                                                                | 6,70     | 9,90    |        | "          | 66,33  |
| 310                          | Id id en la Sacristia -----                                                                            | 2,20     | 2,10    |        | "          | 4,62   |
| 311                          | Id id en anside -----                                                                                  | 4,00     | 1,00    |        | "          | 4,00   |
|                              | Total entarimado -----                                                                                 |          |         |        |            | 74,95  |
|                              | <b>Peldañeria.</b>                                                                                     |          |         |        |            |        |
| 312                          | De piedra artificial, en puerta entra                                                                  | 10,00    |         |        | ml         | 10,00  |
| 313                          | Id id en porche Capilla                                                                                | 17,20    |         |        | "          | 17,20  |
| 314                          | Id id en las arcadas ---                                                                               | 26,00    |         |        | "          | 26,00  |
| 315                          | Id id en salida cocinas-                                                                               | 2,60     |         |        | "          | 2,60   |
| 316                          | Id id en subida torre --                                                                               | 90,00    |         |        | "          | 90,00  |
|                              | Total peldaños de piedra artificial -----                                                              |          |         |        |            | 146,30 |
|                              | Peldaño de marmol con mamperlan de<br>madera en escalera principal.                                    |          |         |        |            |        |
| 318                          | En el primer tramo ( 14 peldaños )                                                                     | 29,40    |         |        | ml         | 29,40  |
| 319                          | Id segundo id ( 12 id )                                                                                | 28,80    |         |        | "          | 28,80  |
|                              | Total peldaños de marmol -----                                                                         |          |         |        |            | 58,20  |
| 320                          | Pavimento de marmol en mesilla de es-<br>calera -----                                                  | 4,80     | 1,20    |        | m2         | 5,76   |
|                              | <b>CARPINTERIA DE TALLER</b>                                                                           |          |         |        |            |        |
| 321                          | Puerta de entrada, de castaño moldada<br>a dos haces con cerco, herrajes, cristales<br>y pintura ----- | 1,80     |         | 3,00   | m2         | 5,40   |
| 322                          | Puerta vidriera de pino melix y casta-<br>ño, de salida de arcos, en id id 10                          | 1,80     |         | 2,80   | "          | 50,40  |
| 323                          | Puertas vidrieras de pino melix, en pasos<br>a porches laterales, con id id -- 2                       | 1,80     |         | 2,25   | "          | 8,10   |
| 324                          | Puerta de entrada a Capilla de castaño<br>claveteada y barnizada con herrajes de<br>bronce -----       | 1,40     |         | 2,25   | "          | 1,75   |
| 325                          | Puerta de entrada a sacristia id id                                                                    | 1,00     |         | 2,25   | "          | 2,25   |
|                              | Total puertas de castaño con herrajes -----                                                            |          |         |        |            | 4,00   |



| NUMERO<br>de las<br>partidas | DESIGNACION DE LA OBRA                                                                                            | LONGITUD | LATITUD | ALTURA | CANTIDADES |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------|---------|
|                              |                                                                                                                   | Metros   | Metros  | Metros | Unidad     | CIFRA   |
| 326                          | Puertas de dos hojas moldadas a un haz de pino melix, con cerco herrajes, cubrejuntas y pintura ----- 9           | 1,50     |         | 2,50   | m2         | 2,97    |
| 327                          | Puertas de entrada a clausura de id id id y celosia ----- 1                                                       | 1,00     |         | 2,20   | "          | 2,20    |
| 328                          | Puertas de una hoja, como las 325 -- 21                                                                           | 0,90     |         | 2,10   | "          | 39,69   |
| 329                          | Id id vidrieras id id en terrazas y portería ----- 4                                                              | 0,90     |         | 2,10   | "          | 7,56    |
| 340                          | Puertas de una hoja, como las 328 para cuartos de baño ----- 5                                                    | 0,80     |         | 2,10   | "          | 8,40    |
| 341                          | Id id id para entrada WC - 7                                                                                      | 0,70     |         | 1,80   | "          | 8,82    |
|                              | Total carpintería en puertas de pino -----                                                                        |          |         |        |            | 69,64   |
| 342                          | Ventanas vidrieras con parte fija y móvil con contra ventanas, cerco herrajes, cristales y pintura ----- 17       | 1,20     |         | 2,00   | m2         | 40,80   |
| 343                          | Id id id en cocina y despensa 4                                                                                   | 1,00     |         | 2,00   | "          | 8,00    |
| 344                          | Id id id posterior de comedor 1                                                                                   | 1,50     |         | 2,00   | "          | 3,00    |
| 345                          | Id id id entrada comedor --- 3                                                                                    | 2,00     |         | 1,70   | "          | 10,20   |
| 346                          | Id id id en arcos ----- 5                                                                                         | 2,00     |         | 1,40   | "          | 14,00   |
| 347                          | Id id id en cocina ----- 2                                                                                        | 2,00     |         | 2,60   | "          | 5,20    |
| 348                          | Id id id en escalera ----- 2                                                                                      | 1,50     |         | 1,50   | "          | 4,50    |
| 349                          | Id id id en id ----- 4                                                                                            | 1,00     |         | 1,50   | "          | 6,00    |
| 350                          | Id id id en sacristía ----- 2                                                                                     | 1,00     |         | 1,20   | "          | 2,40    |
| 351                          | Id id id en porche ----- 1                                                                                        | 1,20     |         | 1,20   | "          | 1,44    |
| 352                          | Id id id en sala planta alta 21                                                                                   | 1,20     |         | 1,70   | "          | 42,84   |
| 353                          | Id id id en id ----- 3                                                                                            | 1,00     |         | 1,70   | "          | ***5,10 |
|                              | Total ventanas vidrieras -----                                                                                    |          |         |        |            | 143,48  |
| 354                          | Ventanas vidrieras con contraventanas con cerco, herrajes, cristales y pintura en ropero y cuarto de aseo ----- 2 | 1,50     |         | 0,80   | m2         | 2,40    |
| 355                          | Id id id en retretes ----- 2                                                                                      | 1,50     |         | 1,00   | "          | 3,00    |
| 356                          | Id id id en cuarto de aseo - 3                                                                                    | 1,00     |         | 1,00   | "          | 3,00    |
| 357                          | Id id id en absida ----- 1                                                                                        | 1,00     |         | 1,60   | "          | 1,60    |
| 357                          | Id id id en id ----- 2                                                                                            | 0,50     |         | 1,00   | "          | 1,00    |
| 358                          | Id id id en la Capilla ----- 8                                                                                    | 1,00     |         | 0,60   | "          | 4,80    |
| 359                          | Id id id en arco clausura --- 1                                                                                   | 0,50     |         | 1,00   | "          | 0,50    |
| 360                          | Id id id en la torre ----- 6                                                                                      | 0,50     |         | 0,80   | "          | 2,40    |
|                              | Total ventanas vidrieras con cont* -----                                                                          |          |         |        |            | 18,70   |



| NUMERO<br>de las<br>partidas   | DESIGNACION DE LA OBRA                      | LONGITUD | LATITUD              | ALTURA | CANTIDADES |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|--------|------------|-----------------|
|                                |                                             | Metros   | Metros               | Metros | Unidad     | CIFRA           |
| <u>OBRA DE CERRAJERIA</u>      |                                             |          |                      |        |            |                 |
| 361                            | Rejas en cuerpo central -----               | 2        | 1,40                 | 2,50   | kl         | 600,00          |
| 362                            | Id en comedor -----                         | 3        | 2,40                 | 2,00   | "          | 900,00          |
| 363                            | Antepechos de terrazas -----                | 6        | 19,10                | 0,30   | "          | 580,00          |
| 364                            | Reja de ventana abside -----                |          | 1,60                 | 1,00   | "          | 180,00          |
| 365                            | Roseton de id -----                         |          | De un metro de diamº |        |            | 80,00           |
| 366                            | Rejas ventanas Capilla -----                | 8        | 1,00                 | 0,60   | "          | 240,00          |
| 367                            | Cruz remate Capilla -----                   |          | De 1,20 m. altº      |        |            | 150,00          |
| 368                            | Rejas de la torre -----                     | 6        | 0,50                 | 0,80   | "          | 60,00           |
| 369                            | Id tomas de aire de ventº -----             | 16       | 0,30                 | 0,30   | "          | 160,00          |
| 370                            | Barandilla escalera -----                   |          | 10,00                | 1,60   | "          | 1.100,00        |
| 371                            | Appliques para la escalera -----            | 4        |                      | 1,00   | "          | 20,00           |
| 372                            | Farol vestibulo -----                       | 1        |                      | 1,00   | "          | 50,00           |
| 373                            | Lamparas Capilla -----                      | 3        |                      | 1,00   | "          | 120,00          |
| 374                            | Appliques Capilla -----                     | 10       |                      | 1,00   | "          | 50,00           |
| 375                            | " porche Capilla -----                      | 3        |                      |        | "          | 30,00           |
| 376                            | Veleta de la torre -----                    | 1        |                      |        | "          | 600,00          |
| Total Kg de hierro -----       |                                             |          |                      |        |            | <u>4.900,00</u> |
| <u>OBRAS DE ORNAMENTACION.</u> |                                             |          |                      |        |            |                 |
| 377                            | Corrido de cornisa superior -----           | 130,95   | "                    | "      | m1         | <u>130,95</u>   |
| 378                            | " de vierteaguas -----                      | 50,00    | "                    | "      | "          | <u>50,00</u>    |
| 379                            | Jambeado de huecos -----                    | 112,00   | "                    | "      | "          | <u>112,00</u>   |
| 380                            | Corrido de cornisa en Capilla -----         | 33,50    | "                    | "      | "          | <u>33,50</u>    |
| 381                            | Id id archivolta arcos Capilla -----        | 45,00    | "                    | "      | "          | <u>45,00</u>    |
| 382                            | Decoracion artesonado de Capilla ---        | 12,70    | 4,10                 | "      | m2         | <u>104,14</u>   |
| 382                            | Rodapie piedra artificial, en Capilla ----- | 56,00    | "                    | "      | m1         | <u>56,00</u>    |
| 383                            | Moldura arranque artesonado -----           | 54,00    | "                    | "      | "          | <u>54,00</u>    |
| 384                            | Forjados de cargaderos en pergolas -        | 55,00    | "                    | "      | "          | <u>55,00</u>    |
| 386                            | Columnas de piedra artificial ---           | 11       | "                    | "      | nº         | <u>11</u>       |
| 387                            | Jarrones de id id -----                     | 4        | "                    | "      | "          | <u>4</u>        |
| 388                            | Decorativo -----                            |          | "                    | "      | "          | <u>1</u>        |
| 389                            | en remates -----                            | 28       | "                    | "      | "          | <u>28</u>       |



DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ

| CANTIDADES                     |                     | ALTIMETRIA      | PLANIMETRIA | PROYECTO | ESTIMACION DE LAS OBRAS             |     |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|-------------------------------------|-----|
| CANTIDAD                       | UNIDAD              |                 |             |          |                                     |     |
| <u>OBRAS DE OBRAS DE OBRAS</u> |                     |                 |             |          |                                     |     |
| 500,00                         | 2,50 m              | 1,50            |             |          | Rejas en campo central              | 351 |
| 200,00                         | "                   | 2,50            |             |          | Id en conector                      | 352 |
| 280,00                         | "                   | 19,10           |             |          | Antepedales de terraces             | 353 |
| 180,00                         | "                   | 1,50            |             |          | Reja de ventana abida               | 354 |
| 50,00                          | De un metro de diam |                 |             |          | Reja de                             | 355 |
| 140,00                         | "                   | 1,00            |             |          | Rejas ventanas Capilla              | 356 |
| 150,00                         | "                   | De 1,30 m. alto |             |          | Gras remate Capilla                 | 357 |
| 50,00                          | "                   | 0,50            |             |          | Rejas de la torre                   | 358 |
| 180,00                         | "                   | 0,30            |             |          | Id tomas de aire de vent            | 359 |
| 1.100,00                       | "                   | 1,50            |             |          | Barandilla escalera                 | 360 |
| 20,00                          | "                   |                 |             |          | Aplican para la escalera            | 361 |
| 50,00                          | "                   |                 |             |          | Barra ventilado                     | 362 |
| 120,00                         | "                   |                 |             |          | Lamparas Capilla                    | 363 |
| 50,00                          | "                   |                 |             |          | Aplican Capilla                     | 364 |
| 30,00                          | "                   |                 |             |          | " porche Capilla                    | 365 |
| 500,00                         | "                   |                 |             |          | Veleta de la torre                  | 366 |
| Total de elierio               |                     |                 |             |          |                                     |     |
| <u>OBRAS DE OBRAS DE OBRAS</u> |                     |                 |             |          |                                     |     |
| 150,95                         | " m                 | 150,95          |             |          | Corrido de cornisa superior         | 367 |
| 50,00                          | "                   | 50,00           |             |          | " de viateguas                      | 368 |
| 112,00                         | "                   | 112,00          |             |          | Lampado de lucas                    | 369 |
| 23,80                          | "                   | 23,80           |             |          | Corrido de cornisa en Capilla       | 370 |
| 48,00                          | "                   | 48,00           |             |          | Id Id archivolto arco Capilla       | 371 |
| 104,14                         | m                   | 104,14          |             |          | Decoracion arcesonado de Capilla    | 372 |
| 55,00                          | m                   | 55,00           |             |          | Reja de plaza arcesonado en Capilla | 373 |
| 54,00                          | "                   | 54,00           |             |          | Mostru arcesonado                   | 374 |
| 55,00                          | "                   | 55,00           |             |          | Forjado de carpintero en porche     | 375 |
| 11                             | " m                 | "               |             |          | Columnas de plaza arcesonado        | 376 |
| 5                              | "                   | "               |             |          | Barra de Id                         | 377 |
| 1                              | "                   | "               |             |          | Reja decorativa                     | 378 |
| 13                             | "                   | "               |             |          | Reja en remate                      | 379 |



DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ

| NUMERO<br>de las<br>partidas | DESIGNACION DE LA OBRA                                                            | LONGITUD | LATITUD | ALTURA | CANTIDADES |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------|--------|
|                              |                                                                                   | Metros   | Metros  | Metros | Unidad     | CIFRA  |
| 390                          | Pinaculos en Capilla, piedra artificial                                           | "        | "       | "      | nº         | 6      |
| 391                          | Retablo de la Capilla -----                                                       | "        | "       | "      | "          | 1      |
| 392                          | Decoracion de la ventana del abside -                                             | "        | "       | "      | "          | 1      |
| 393                          | Zocalo de azulejo en galerias y vestibulo<br>con medias cañas de coronacion ----- | 86,00    | "       | 2,00   | m2         | 172,00 |
| 394                          | Id id con baqueton, en el comedor                                                 | 36,50    | "       | 1,50   | "          | 58,40  |
| 395                          | Id id en cocina -----                                                             | 33,40    | "       | 1,80   | "          | 60,12  |
| 396                          | Id id en baños y retretes -----                                                   | 24,80    | "       | 2,00   | "          | 49,60  |
| 397                          | Id id en botiquin -----                                                           | 15,50    | "       | 2,00   | "          | 31,00  |
| 398                          | Id id en cuarto de aso de clauº                                                   | 10,10    | "       | 1,60   | "          | 16,16  |
|                              | Total zocalo de azulejo -----                                                     |          |         |        |            | 387,28 |
| 399                          | Zocalo de marmol en escalera -----                                                | 12,80    | "       | 2,00   | m2         | 25,60  |
| 400                          | Zocalo de azulejo en dormitorio -----                                             | 56,50    | "       | 1,80   | "          | 101,70 |
| 401                          | Id id id -----                                                                    | 74,00    | "       | 1,80   | "          | 133,20 |
| 402                          | Id id en vestºsuperº ----                                                         | 43,10    | "       | 1,80   | "          | 77,58  |
| 403                          | Id id en cuarto de aso --                                                         | 41,00    | "       | 1,80   | "          | 73,80  |
|                              | Total zocalo de azulejo -----                                                     |          |         |        |            | 386,28 |
| 404                          | Rodapie de madera pintado, en salas y<br>dependencias -----                       | 160,00   | "       | "      | ml         | 160,00 |
| 405                          | Escocia de escayola, en comedor -----                                             | 36,50    | "       | "      | "          | 36,50  |
| 406                          | Id id sala espera y medº                                                          | 27,60    | "       | "      | "          | 27,60  |
| 407                          | Aplicques de escayola en comedor -----                                            | "        | "       | "      | nº         | 9      |
| 408                          | Gargolas de cemento en Capilla -----                                              | "        | "       | "      | "          | 6      |
| 409                          | Id id resto del edificio                                                          | "        | "       | "      | "          | 20     |
|                              | <u>OBRA DE SANEAMIENTO</u>                                                        |          |         |        |            |        |
| 410                          | Baños colocados -----                                                             | "        | "       | "      | nº         | 8      |
| 411                          | Retretes inodoros id -----                                                        | "        | "       | "      | "          | 11     |
| 412                          | Lavabos id -----                                                                  | "        | "       | "      | "          | 13     |
| 413                          | Bidets instalados -----                                                           | "        | "       | "      | "          | 1      |
| 414                          | Baños de asiento id -----                                                         | "        | "       | "      | "          | 1      |
| 415                          | Id de pies id -----                                                               | "        | "       | "      | "          | 6      |
| 416                          | Duchas con pileta id -----                                                        | "        | "       | "      | "          | 10     |
| 417                          | Ion de zinc instalado -----                                                       | 130,95   | "       | "      | ml         | 130,95 |

| CANTIDADES      | UNIDADES       |        | PRECIOS UNITARIOS |         | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                   | CANTIDAD |
|-----------------|----------------|--------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|                 | Medida         | Unidad | Por metro         | Por pie |                                                                          |          |
| 6               | m <sup>2</sup> | "      | "                 | "       | Financiar en Capilla, obra artística                                     | 390      |
| 1               | "              | "      | "                 | "       | Retablo de la Capilla                                                    | 391      |
| 1               | "              | "      | "                 | "       | Decoracion de la ventana del altar                                       | 392      |
| 172,00          | m <sup>2</sup> | 2,700  | "                 | 63,00   | Sociedad de aliento en galerias y vestibulo con medallones de coronacion | 393      |
| 58,40           | "              | 1,80   | "                 | 32,40   | Id con balcones en el comedor                                            | 394      |
| 60,12           | "              | 1,80   | "                 | 32,40   | Id en cocina                                                             | 395      |
| 49,80           | "              | 2,00   | "                 | 24,80   | Id en baños y retretas                                                   | 396      |
| 51,00           | "              | 2,00   | "                 | 25,50   | Id en botiquin                                                           | 397      |
| 18,18           | "              | 1,80   | "                 | 10,10   | Id en cuarto de aseo de casa                                             | 398      |
| 387,38          |                |        |                   |         | Total sociedad de aliento                                                |          |
| 22,80           |                | 2,00   | "                 | 12,80   | Sociedad de aliento en escalera                                          | 399      |
| 101,70          | "              | 1,80   | "                 | 55,80   | Sociedad de aliento en dormitorio                                        | 400      |
| 128,10          | "              | 1,80   | "                 | 74,00   | Id                                                                       | 401      |
| 77,18           | "              | 1,80   | "                 | 43,10   | Id en vestíbulo                                                          | 402      |
| 75,80           | "              | 1,80   | "                 | 41,00   | Id en cuarto de aseo                                                     | 403      |
| 386,38          |                |        |                   |         | Total sociedad de aliento                                                |          |
| 180,00          | m <sup>2</sup> | "      | "                 | 180,00  | Rebaje de madera pintado, en celas y dependencias                        | 404      |
| 35,80           | "              | "      | "                 | 35,80   | Sociedad de aliento, en comedor                                          | 405      |
| 27,80           | "              | "      | "                 | 27,80   | Id en sala de espera y recib.                                            | 406      |
| 9               | m <sup>2</sup> | "      | "                 | "       | Aplicar de escayola en comedor                                           | 407      |
| 8               | "              | "      | "                 | "       | Escayolas de cemento en Capilla                                          | 408      |
| 80              | "              | "      | "                 | "       | Id tanto del edificio                                                    | 409      |
| OBRAS DE BARRIO |                |        |                   |         |                                                                          |          |
| 8               | m <sup>2</sup> | "      | "                 | "       | Baños colocados                                                          | 410      |
| 11              | "              | "      | "                 | "       | Retretas interiores                                                      | 411      |
| 13              | "              | "      | "                 | "       | Lavabos                                                                  | 412      |
| 1               | "              | "      | "                 | "       | Bidets instalados                                                        | 413      |
| 1               | "              | "      | "                 | "       | Baños de aliento                                                         | 414      |
| 8               | "              | "      | "                 | "       | Id de pie                                                                | 415      |
| 10              | "              | "      | "                 | "       | Puchos con piletas                                                       | 416      |
| 180,00          | m <sup>2</sup> | "      | "                 | 180,00  | Canalizacion de riego instalado                                          | 417      |

| NUMERO<br>de las<br>partidas | DESIGNACION DE LA OBRA                                                                                                                                                    | LONGITUD | LATITUD | ALTURA | CANTIDADES |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------|----------------|
|                              |                                                                                                                                                                           | Metros   | Metros  | Metros | Unidad     | CIFRA          |
| 418                          | Bajantes de uralita, de 20 cm. para aguas sucias ----- 2                                                                                                                  | 5,00     | "       | "      | ml         | <u>10,00</u>   |
| 419                          | Atarjea de uralita de 25 cm. -----                                                                                                                                        | 90,00    | "       | "      | "          | <u>90,00</u>   |
| 420                          | Pozos de registro ----- 7                                                                                                                                                 | "        | "       | "      | nº         | <u>7</u>       |
| 421                          | Acometidas con sifon ----- 5                                                                                                                                              | "        | "       | "      | "          | <u>5</u>       |
| 422                          | Tanque septico de 8 m3 ----- 1                                                                                                                                            | "        | "       | "      | "          | <u>1</u>       |
| 423                          | Vidrieras con lunas en marco para mirillas de vigilantes ----- 7                                                                                                          | "        | "       | "      | "          | <u>7</u>       |
| 424                          | Vidriera para la Capilla, decorada ---                                                                                                                                    | 1,00     | "       | 1,60   | m2         | <u>1,60</u>    |
| <u>OBRA DE FUMISTERIA</u>    |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |
| 425                          | Deposito para agua, de palastro, para cinco mil litros -----                                                                                                              | "        | "       | "      | nº         | <u>1</u>       |
| 426                          | Tuberia reforzada, de plomo, de 20 mm. 65,00                                                                                                                              | 65,00    | "       | "      | ml         | <u>65,00</u>   |
| 427                          | Id id de distribucion de 15 mm. en planta alta ----- 30,00                                                                                                                | 30,00    | "       | "      | "          | <u>30,00</u>   |
| 428                          | Id id id en planta baja ----- 45,00                                                                                                                                       | 45,00    | "       | "      | "          | <u>45,00</u>   |
| 429                          | Llave de paso general de 20 mm. ----                                                                                                                                      | "        | "       | "      | nº         | <u>1</u>       |
| 430                          | Llaves para aislar cada piso -----                                                                                                                                        | "        | "       | "      | "          | <u>2</u>       |
| 431                          | Id para servicios de 15 mm. -----                                                                                                                                         | "        | "       | "      | "          | <u>7</u>       |
| <u>OBRA DE FUMISTERIA</u>    |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |
| 432                          | Salidas de humos de 30 x 40 cm. ----                                                                                                                                      | "        | "       | 7,50   | ml         | <u>7,50</u>    |
| 433                          | Instalacion de cocina de 200 plazas                                                                                                                                       | "        | "       | "      | nº         | <u>1</u>       |
| <u>OBRA DE PINTURA</u>       |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |
| 434                          | Pintura al temple en guarnecidos, deducidos zocalos -----                                                                                                                 | "        | "       | "      | m2         | <u>1480,05</u> |
| <u>INSTALACION ELECTRICA</u> |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |
| 435                          | Para setenta lamparas, con distribucion general, tomas para servicios con fusibles, interruptores, portalamparas con portatulipas, instalacion de seguridad en tubo ----- | "        | "       | "      |            | <u>70</u>      |
| oooooooooooooooooooooooooooo |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |
| Badajoz Septiembre de 1929   |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |
| El Arquitecto Provincial.    |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |
| <i>Luis Morillo</i>          |                                                                                                                                                                           |          |         |        |            |                |



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROYECTO DE ASILO-COLONIA  
PARA PSICOPATAS EN MERIDA.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PRECIOS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRECIO NUMERO 1

METRO CUBICO DE EXCAVACION Y RELLENO PARA EXPLANACION.

|                                 |       |             |
|---------------------------------|-------|-------------|
| 0,01 horas de encargado a 1,18  | ----- | 0,01        |
| 0,50 " de peon excavador a 1,00 | ----- | 0,50        |
| 0,25 " de peon suelto a 0,91    | ----- | 0,23        |
| Medios auxiliares               | ----- | 0,11        |
| Total                           | ----- | <u>0,85</u> |

PRECIO NUMERO 2

METRO CUBICO DE EXCAVACION EN ZANJA.

|                                 |       |             |
|---------------------------------|-------|-------------|
| 0,05 horas de encargado a 1,18  | ----- | 0,06        |
| 1,00 " de peon excavador a 0,91 | ----- | 0,91        |
| 0,50 " de peon palero a 0,91    | ----- | 0,45        |
| Medios auxiliares               | ----- | 0,38        |
| Total                           | ----- | <u>1,80</u> |

PRECIO NUMERO 3

METRO CUBICO DE MORTERO DE CAL EN PASTA Y ARENA DE 1:2

|                                       |       |              |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| 0,02 horas de encargado a 1,18        | ----- | 0,02         |
| 2,25 " de peon calero a 0,91          | ----- | 2,05         |
| 2,25 " de peon amasador a 0,91        | ----- | 2,05         |
| 0,311 m3 de cal en pasta a 28,40 pts. | ----- | 8,83         |
| 1,000 " de arena a 7,50               | ----- | 7,50         |
| Medios auxiliares                     | ----- | 0,15         |
| Total                                 | ----- | <u>20,70</u> |

PRECIO NUMERO 4

METRO CUBICO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA PARA CIMIENTOS A 1:4

|                                |       |              |
|--------------------------------|-------|--------------|
| 0,08 horas de encargado a 1,18 | ----- | 0,09         |
| 4,10 " de peon calero a 0,91   | ----- | 3,73         |
| 4,10 " de peon amasador a 0,91 | ----- | 3,73         |
| 300 Kg de cemento a 0,13 pts.  | ----- | 39,00        |
| 0,900 m3 de arena a 7,50 pts.  | ----- | 6,75         |
| Medios auxiliares              | ----- | 0,20         |
| Total                          | ----- | <u>53,50</u> |



PRECIO NUMERO 5

METRO CUBICO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA PARA FABRICA DE LADRILLO Y SOLADOS A 1:3.

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Mano de obra y auxiliares como el anterior | -----7,75          |
| 350 Kg de cemento a 0,13 pts.              | -----45,50         |
| 0,900 m3 de arena a 7,50 pts.              | -----6,75          |
| Total                                      | ----- <u>60,00</u> |

PRECIO NUMERO 6

METRO CUBICO DE HORMIGON DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA A 1:3:6.

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 0,05 horas de encargado a 1,18            | -----0,06          |
| 2,25 " de peon mezclador                  | -----2,04          |
| 4,00 " de peon auxiliar a 0,91            | -----2,73          |
| 1,03 m3 de grava a 12,00 pts              | -----11,35         |
| 0,30 " de mortero de cemento a 60,00 pts. | -----18,00         |
| Medios auxiliares.                        | -----0,33          |
| Total                                     | ----- <u>34,49</u> |

PRECIO NUMERO 7

METRO CUBICO DE FABRICA DE MAMPOSTERIA CON MORTERO DE CEMENTO PARA CIMIENTOS

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Mano de obra y gastos generales.      | -----4,73          |
| 1,10 m3 de piedra a 8,75.             | -----9,62          |
| 0,35 " de mortero de cemento a 53,50. | -----18,72         |
| Total                                 | ----- <u>33,17</u> |

PRECIO NUMERO 8.

METRO CUBICO DE FABRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA CON MORTERO DE CAL.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Mano de obra y gastos generales. | -----4,34          |
| 1,10 m3 de piedra a 8,75.        | -----9,62          |
| 0,35 " de mortero de cal a 20,70 | -----7,24          |
| Total.                           | ----- <u>21,20</u> |

PRECIO NUMERO 9

METRO CUBICO DE FABRICA DE MAMPOSTERIA CAREADA CON MORTERO DE CAL.

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Mano de obra y gastos generales.               | -----5,52          |
| 1,50 m3 de piedra elegida y preparada a 14,50. | -----21,75         |
| 0,45 " de mortero de cal a 20,70.              | -----9,31          |
| Total.                                         | ----- <u>36,58</u> |

PRECIO NUMERO 10

METRO CUBICO DE FABRICA DE LADRILLO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARCOS Y CORNISAS

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| 0,20 horas de encargado a 1,18.        | -----0,23          |
| 5,20 " de oficial albañil a 1,10.      | -----5,72          |
| 5,20 " de peon de mano a 1,00          | -----4,73          |
| 8,00 " de peon suelto a 0,91.          | -----7,28          |
| 480 ladrillos a 6,50 pts el ciento.    | -----28,80         |
| 0,28 m3 de mortero de cemento a 60,00. | -----16,80         |
| Medios auxiliares.                     | -----1,44          |
| Total.                                 | ----- <u>65,00</u> |



# PRECIO NUMERO 11

METRO CUADRADO DE FORJADO CON BLOQUES DE CEMENTO Y ENJUTADO DE HORMIGON.

|                                        |       |             |
|----------------------------------------|-------|-------------|
| 0,01 horas de encargado a 1,18         | ----- | 0,01        |
| 0,30 " de oficial a 1,10               | ----- | 0,33        |
| 0,30 " de peon de mano a 1,00          | ----- | 0,30        |
| 0,50 " de peon suelto a 0,91           | ----- | 0,45        |
| 1,00 m2 de bloques a 5,80              | ----- | 5,80        |
| 0,02 m3 de hormigon de cemento a 34,49 | ----- | 0,68        |
| Medios auxiliares                      | ----- | 0,23        |
| Total                                  | ----- | <u>7,80</u> |

# PRECIO NUMERO 12

METRO CUADRADO DE TABIQUE PANDERETE GUARNECIDO Y ENLUCIDO POS AMBAS CARAS.

|                                          |       |             |
|------------------------------------------|-------|-------------|
| 0,02 horas de encargado a 1,18           | ----- | 0,02        |
| 0,25 " de oficial albañil a 1,10         | ----- | 0,27        |
| 0,25 " de peon de mano a 1,00            | ----- | 0,25        |
| 0,10 " de peon suelto a 0,91             | ----- | 0,09        |
| 27 ladrillos pardos a 5,00 pts el ciento | ----- | 1,35        |
| 0,15 quintales de yeso a 2,15            | ----- | 0,32        |
| 2,00 m2 de guarnecido y enlucido a 2,07  | ----- | 4,14        |
| Medios auxiliares                        | ----- | 0,14        |
| Total                                    | ----- | <u>6,58</u> |

# PRECIO NUMERO 13

TIJERA DE MADERA DE 6 METROS DE LUZ.

|                                       |       |               |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| 1,00 horas de encargado a 1,18        | ----- | 1,18          |
| 12,00 " de carpintero de armar a 1,25 | ----- | 15,00         |
| 12,00 " de ayudante a 0,75            | ----- | 9,00          |
| 18,00 ml de tablon de 23x7,5 a 3,50   | ----- | 63,00         |
| Herrajes y clavazon                   | ----- | 14,50         |
| Gastos generales                      | ----- | 9,82          |
| Total                                 | ----- | <u>111,50</u> |

# PRECIO NUMERO 14

MEDIA TIJERA DE MADERA DE 3 METROS DE LUZ.

|                                       |       |              |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| 0,80 horas de encargado a 1,18        | ----- | 0,88         |
| 10,00 " de carpintero de armar a 1,25 | ----- | 12,50        |
| 10,00 " de ayudante a 0,75            | ----- | 7,50         |
| 10,00 ml de tablon de 18x6,25 a 2,20  | ----- | 22,00        |
| Herrajes y clavazon                   | ----- | 9,00         |
| Gastos generales                      | ----- | 4,62         |
| Total                                 | ----- | <u>56,50</u> |

# PRECIO NUMERO 15

TIJERA DE MADERA DE 4,80 METROS DE LUZ.

|                                       |       |              |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| 1,00 horas de encargado a 1,18        | ----- | 1,18         |
| 11,00 " de carpintero de armar a 1,25 | ----- | 13,75        |
| 11,00 " de ayudante a 0,75            | ----- | 8,25         |
| 15,00 ml de tablon de 23x6,25 a 3,30  | ----- | 49,50        |
| Herrajes y clavazon                   | ----- | 9,00         |
| Gastos generales                      | ----- | 12,82        |
| Total                                 | ----- | <u>96,00</u> |

# PRECIO NUMERO 16

MEDIA TIJERA DE MADERA DE 2,40 METROS DE LUZ.

|                                      |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 0,50 horas de encargado a 1,18       | ----- | 0,59  |
| 9,00 " de carpintero de armar a 1,25 | ----- | 10,35 |
| 9,00 " de ayudante a 0,75            | ----- | 6,75  |
| 8,00 ml de tablon de 18x6,25 a 2,20  | ----- | 17,60 |
| Herrajes y clavazon                  | ----- | 7,50  |



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Gastos generales ----- | 3,11         |
| Total -----            | <u>46,00</u> |

PRECIO NUMERO 17

METRO CUADRADO DE CUBIERTA DE TEJA ARABE SOBRE CAÑIZO Y TONGADA DE CAL INCLUIDOS CORREAS Y PARECILLOS.

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 0,17 horas de encargado a 1,18 -----        | 0,20         |
| 1,30 " de carpintero de armar a 1,25 -----  | 1,62         |
| 1,30 " de ayudante a 0,75 -----             | 0,97         |
| 0,65 " de oficial albañil a 1,10 -----      | 0,71         |
| 0,65 " de peon de mano a 1,00 -----         | 0,65         |
| 0,80 " de peon suelto a 0,91 -----          | 0,72         |
| 2,00 ml de palo rollizo a 1,15 -----        | 2,30         |
| 0,60 " de serradizo en correas a 4,40 ----- | 2,64         |
| 1,00 m2 de cañizo colocado a 2,30 -----     | 2,30         |
| 27 tejas arabes a 17,00 el ciento -----     | 4,59         |
| 0,02 m3 de mortero de cal a 20,70 -----     | 0,40         |
| Clavazon y medios auxiliares -----          | 1,21         |
| Total -----                                 | <u>18,07</u> |

PRECIO NUMERO 18

METRO CUADRADO DE CIELORRASO DE CAÑIZO COLGADO DE RASTRELES, GUARNECIDO Y ENLUCIDO.

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1,60 ml de serradizo de tablon a 1,10 -----  | 1,70        |
| 1,00 m2 de cañizo colocado a 1,10 -----      | 1,10        |
| 1,00 " de guarnecido y enlucido a 1,95 ----- | 1,95        |
| Total -----                                  | <u>4,81</u> |

PRECIO NUMERO 19

METRO CUADRADO DE PAVIMENTO DE BALDOSIN HIDRAULICO,

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 0,01 horas de encargado a 1,18 -----         | 0,01        |
| 0,40 " de oficial solador a 1,15 -----       | 0,44        |
| 0,40 " de peon de mano a 0,80 -----          | 0,32        |
| 1,00 m2 de baldosin de cemento a 7,50 -----  | 7,50        |
| 0,003 m3 de mortero de cemento a 60,00 ----- | 0,18        |
| Medios auxiliares -----                      | 0,95        |
| Total -----                                  | <u>9,40</u> |

PRECIO NUMERO 20

METRO CUADRADO DE AZULEJO CON ZOCALILLO Y CORDON.

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 0,02 horas de encargado a 1,18 -----   | 0,02         |
| 0,60 " de oficial solador a 1,15 ----- | 0,66         |
| 0,60 " de peon suelto a 0,80 -----     | 0,48         |
| 0,60 " de peon de mano a 0,91 -----    | 0,54         |
| 1,00 m2 de azulejo a 14,00 -----       | 14,00        |
| 0,20 quintales de yeso a 2,15 -----    | 0,42         |
| Medios auxiliares -----                | 0,98         |
| Total -----                            | <u>14,10</u> |

\*\*\*\*\*

*Morillo*



PROYECTO DE ASILO COLONIA  
PARA PSICOPATAS EN MERIDA.

## PRESUPUESTO

| NUMERO<br>de las<br>partidas      | NUMERO<br>de las<br>del estado de<br>dimensiones | DESIGNACION DE LA OBRA                                                           | I M P O R T E |      |         |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------|
|                                   |                                                  |                                                                                  | POR UNIDAD    |      | TOTAL   |      |
|                                   |                                                  |                                                                                  | Pesetas       | Cts. | Pesetas | Cts. |
| <u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u>      |                                                  |                                                                                  |               |      |         |      |
| 1                                 | 1                                                | 335,70 m3 de escavacion y relleno p <sup>a</sup> explot <sup>a</sup>             | 0             | 85   | 285     | 35   |
| 2                                 | 2-31                                             | 163 06 " de escavacion en zanja -----                                            | 1             | 80   | 298     | 51   |
| 3                                 | 32                                               | 201,45 " relleno sobre la sasante -----                                          | 0             | 65   | 65      | 94   |
| Total movimiento de tierras ----- |                                                  |                                                                                  |               |      | 644     | 80   |
| <u>OBRA DE ALBAÑILERIA</u>        |                                                  |                                                                                  |               |      |         |      |
| 4                                 | 33                                               | 163,06 m3 fabrica de mamposteria con mor-<br>tero de cemento -----               | 33            | 17   | 5 408   | 70   |
| 5                                 | 34-39                                            | 104,58 " mamposteria careada, con mortero<br>cal -----                           | 36            | 57   | 5 141   | 01   |
| 6                                 | 50-155                                           | 675,39 " Id ordinaria con mortero de cal                                         | 21            | 20   | 14 316  | 27   |
| 7                                 | 156-163                                          | 201,23 " fabrica de ladrillo con mortero<br>de cemento en arcos y cornisas ----- | 65            | 00   | 13 079  | 95   |
| 8                                 | 164-193                                          | 4898,05 kg. de hierro en cargaderos, coloc <sup>a</sup>                          | 0             | 70   | 3 426   | 63   |
| 9                                 | 194-200                                          | 13932,36 " Id en viguetas id ---                                                 | 0             | 65   | 9 056   | 03   |
| 10                                | 201-204                                          | 347,76 m2 forjado de bloques y enjutado --                                       | 7             | 80   | 2 712   | 53   |
| 11                                | 205-207                                          | 79,72 " piso de azotea a la catalana, con<br>forjados, tabiquillos etc. -----    | 16            | 20   | 1 291   | 46   |
| 12                                | 208-211                                          | 98,68 " boveda doble tabicado en escaleras                                       | 26            | 00   | 2 565   | 68   |
| 13                                | 212-234                                          | 724,30 " tabique panderete guarnecido y en-<br>lucido por ambas caras -----      | 6             | 58   | 4 765   | 89   |
| 14                                | 235-265                                          | 2213,61 " de guarnecido y enlucido de cal<br>en interiores -----                 | 2             | 07   | 4 582   | 17   |
| 15                                | 266-284                                          | 1230,26 " de enfoscado y revoco entonado a<br>la cal, en exteriores -----        | 3             | 20   | 3 936   | 83   |
| 16                                | 285                                              | 16 tijeras de madera, de 6,00 m. de luz ---                                      | 111           | 50   | 1 784   | 00   |
| 17                                | 286                                              | 3 medias id id de 3,00 m. id ----                                                | 56            | 50   | 169     | 50   |
| 18                                | 287                                              | 6 Id id id de 4,50 m. id ----                                                    | 81            | 00   | 486     | 00   |
| 19                                | 288                                              | 1 tijera id id de 4,80 m. id ----                                                | 96            | 00   | 96      | 00   |



| Número de las partidas                 | Número de las del estado de dimensiones | DESIGNACION DE LA OBRA                                                                                 | IMPORTE    |      |         |        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|--------|
|                                        |                                         |                                                                                                        | POR UNIDAD |      | TOTAL   |        |
|                                        |                                         |                                                                                                        | Pesetas    | Cts. | Pesetas | Cts.   |
| 20                                     | 289                                     | 1 media tijera de madera, de 2,40 m. de luz                                                            | 46         | 00   | 46      | 00     |
| 21                                     | 290                                     | 2 Id id id de 3,40 m. id                                                                               | 61         | 00   | 122     | 00     |
| 22                                     | 291-298                                 | 541,49 m2 de cubierta de teja arabe sobre encañado, con tortada de cal, con correas y parecillos ----- | 18         | 07   | 9 784   | 72     |
| 23                                     | 299                                     | 104,14 " de id a la molinera, con teja arabe sobre encañado -----                                      | 16         | 80   | 1 749   | 55     |
| 24                                     | 300-301                                 | 368,40 " de cilorraso de cañizo bajo ras treles -----                                                  | 4          | 81   | 1 772   | 00     |
| 25                                     | 302                                     | 100,76 " de afirmado de hormigon de cemento de 15 cm. de espesor -----                                 | 34         | 49   | 3 475   | 21     |
| 26                                     | 303-307                                 | 789,82 " de solado de baldosin hidraulico recibido con mortero de cemento -----                        | 9          | 40   | 7 424   | 31     |
| 27                                     | 308                                     | 21,00 " de pavimento de canto rodado, recibido con cal -----                                           | 4          | 60   | 96      | 60     |
| 28                                     | 309-311                                 | 74,95 " de entarimado de pino melix ----                                                               | 14         | 95   | 1 120   | 50     |
| 29                                     | 312-317                                 | 146,30 ml. en peldaños de piedra artificial                                                            | 9          | 00   | 1 316   | 70     |
| 30                                     | 318-319                                 | 58,20 " Id de marmol con manperlan de maderas -----                                                    | 38         | 00   | 2 211   | 60     |
| 31                                     | 320                                     | 5,76 m2 de pavimento de marmol en mesillas de escalera -----                                           | 31         | 00   | 178     | 56     |
| Importa la obra de albañileria -----   |                                         |                                                                                                        |            |      | 102     | 119 40 |
| <u>CARPINTERIA DE TALLER</u>           |                                         |                                                                                                        |            |      |         |        |
| 32                                     | 321                                     | 5,40 m2 puerta de entrada, de castaño ---                                                              | 110        | 00   | 594     | 00     |
| 33                                     | 322                                     | 50,40 " Id vidrieras id -----                                                                          | 85         | 00   | 4 284   | 00     |
| 34                                     | 323                                     | 8,10 " Id id de pino melix -                                                                           | 80         | 00   | 648     | 00     |
| 35                                     | 324-325                                 | 4,00 " Id interiores, en capilla, de castaño claveteadas -----                                         | 100        | 00   | 400     | 00     |
| 36                                     | 326-241                                 | 69,64 " Id id de pino -----                                                                            | 58         | 00   | 3 459   | 12     |
| 37                                     | 342-353                                 | 143,48 " ventanas con contraventanas ---                                                               | 69         | 00   | 9 900   | 12     |
| 38                                     | 354-360                                 | 18,70 " Id sin id -----                                                                                | 51         | 00   | 953     | 70     |
| Importa la carpinteria de taller ----- |                                         |                                                                                                        |            |      | 20      | 238 94 |
| <u>OBRA DE CERRAJERIA</u>              |                                         |                                                                                                        |            |      |         |        |
| 39                                     | 361-376                                 | 4900,00 kl. de hierro en antepechos etc.                                                               | 1,75       |      | 8 575   | 00     |
| <u>OBRA DE ORNAMENTACION</u>           |                                         |                                                                                                        |            |      |         |        |
| 40                                     | 377                                     | 130,95 ml. de corrido de cornisa superior                                                              | 9          | 00   | 1 178   | 55     |
| 41                                     |                                         | 50,00 " Id moldura en vierteaguas                                                                      | 6          | 80   | 340     | 00     |
| 42                                     |                                         | 112,00 " Id jambado de huecos ----                                                                     | 4          | 20   | 470     | 40     |

| Nº  | DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    | IMPORTE  |
|-----|-----------------------------|----------|-----------------|----------|----------|
|     |                             |          |                 |          |          |
| 1   | 1.000 kg. de azúcar         | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2   | 500 kg. de café             | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3   | 1.000 kg. de arroz          | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4   | 500 kg. de maíz             | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5   | 1.000 kg. de trigo          | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6   | 500 kg. de cebada           | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7   | 1.000 kg. de avena          | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8   | 500 kg. de centeno          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9   | 1.000 kg. de mijo           | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10  | 500 kg. de sorgo            | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11  | 1.000 kg. de caña de azúcar | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12  | 500 kg. de remolacha        | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13  | 1.000 kg. de patatas        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14  | 500 kg. de zanahorias       | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15  | 1.000 kg. de bréculas       | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16  | 500 kg. de coles            | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17  | 1.000 kg. de lechugas       | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18  | 500 kg. de pepinos          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19  | 1.000 kg. de tomates        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20  | 500 kg. de pimientos        | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21  | 1.000 kg. de calabacines    | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22  | 500 kg. de berenjenas       | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23  | 1.000 kg. de melones        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 24  | 500 kg. de sandías          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25  | 1.000 kg. de pepinos        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26  | 500 kg. de tomates          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27  | 1.000 kg. de pimientos      | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28  | 500 kg. de calabacines      | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29  | 1.000 kg. de berenjenas     | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30  | 500 kg. de melones          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31  | 1.000 kg. de sandías        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32  | 500 kg. de pepinos          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33  | 1.000 kg. de tomates        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 34  | 500 kg. de pimientos        | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35  | 1.000 kg. de calabacines    | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 36  | 500 kg. de berenjenas       | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 37  | 1.000 kg. de melones        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38  | 500 kg. de sandías          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 39  | 1.000 kg. de pepinos        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 40  | 500 kg. de tomates          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41  | 1.000 kg. de pimientos      | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42  | 500 kg. de calabacines      | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43  | 1.000 kg. de berenjenas     | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44  | 500 kg. de melones          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45  | 1.000 kg. de sandías        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46  | 500 kg. de pepinos          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47  | 1.000 kg. de tomates        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 48  | 500 kg. de pimientos        | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 49  | 1.000 kg. de calabacines    | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50  | 500 kg. de berenjenas       | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51  | 1.000 kg. de melones        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52  | 500 kg. de sandías          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 53  | 1.000 kg. de pepinos        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54  | 500 kg. de tomates          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55  | 1.000 kg. de pimientos      | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56  | 500 kg. de calabacines      | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57  | 1.000 kg. de berenjenas     | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 58  | 500 kg. de melones          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 59  | 1.000 kg. de sandías        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 60  | 500 kg. de pepinos          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 61  | 1.000 kg. de tomates        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 62  | 500 kg. de pimientos        | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 63  | 1.000 kg. de calabacines    | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 64  | 500 kg. de berenjenas       | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 65  | 1.000 kg. de melones        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 66  | 500 kg. de sandías          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 67  | 1.000 kg. de pepinos        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 68  | 500 kg. de tomates          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 69  | 1.000 kg. de pimientos      | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70  | 500 kg. de calabacines      | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 71  | 1.000 kg. de berenjenas     | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72  | 500 kg. de melones          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 73  | 1.000 kg. de sandías        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 74  | 500 kg. de pepinos          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 75  | 1.000 kg. de tomates        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76  | 500 kg. de pimientos        | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77  | 1.000 kg. de calabacines    | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 78  | 500 kg. de berenjenas       | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 79  | 1.000 kg. de melones        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 80  | 500 kg. de sandías          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 81  | 1.000 kg. de pepinos        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 82  | 500 kg. de tomates          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 83  | 1.000 kg. de pimientos      | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 84  | 500 kg. de calabacines      | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 85  | 1.000 kg. de berenjenas     | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 86  | 500 kg. de melones          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 87  | 1.000 kg. de sandías        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 88  | 500 kg. de pepinos          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 89  | 1.000 kg. de tomates        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 90  | 500 kg. de pimientos        | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 91  | 1.000 kg. de calabacines    | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 92  | 500 kg. de berenjenas       | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 93  | 1.000 kg. de melones        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 94  | 500 kg. de sandías          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 95  | 1.000 kg. de pepinos        | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 96  | 500 kg. de tomates          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 97  | 1.000 kg. de pimientos      | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 98  | 500 kg. de calabacines      | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 99  | 1.000 kg. de berenjenas     | 1.000    | 1.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 100 | 500 kg. de melones          | 500      | 2.000           | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Número de las partidas                    | Número de las del estado de dimensiones | DESIGNACION DE LA OBRA                                     | IMPORTE    |      |         |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------|
|                                           |                                         |                                                            | POR UNIDAD |      | TOTAL   |      |
|                                           |                                         |                                                            | Pesetas    | Cts. | Pesetas | Cts. |
| 43                                        | 380                                     | 33,50 ml. corrido de cornisa en capilla                    | 12         | 00   | 402     | 00   |
| 44                                        | 381                                     | 45,00 " Id de archivoltas -----                            | 21         | 50   | 957     | 50   |
| 45                                        | 382                                     | 104,14 m2 decorado artesonado Capilla --                   | 6          | 80   | 708     | 15   |
| 46                                        | 383                                     | 56,00 ml. rodapie de piedra artificial en la capilla ----- | 11         | 20   | 403     | 20   |
| 47                                        | 384                                     | 54,00 corrido moldura arranques de artesonado -----        | 3          | 30   | 165     | 00   |
| 48                                        | 385                                     | 55,00 forjado de cargaderos en vergolas                    | 8          | 50   | 465     | 50   |
| 49                                        | 386                                     | 11 columnas de piedra artificial -----                     | 80         | 00   | 880     | 00   |
| 50                                        | 387                                     | 4 jarrones de id id -----                                  | 45         | 00   | 180     | 00   |
| 51                                        | 388                                     | 1 escudo decorado de id -----                              | 200        | 00   | 200     | 00   |
| 52                                        | 389                                     | 28 bolas id en remates y escaleras ---                     | 20         | 00   | 560     | 00   |
| 53                                        | 390                                     | 6 pinaculos id para la Capilla -----                       | 30         | 00   | 180     | 00   |
| 54                                        | 391                                     | 1 retablo para la Capilla -----                            | 2000       | 00   | 2 000   | 00   |
| 55                                        | 392                                     | 1 decoracion exterior ventana abside ---                   | 3000       | 00   | 3 000   | 00   |
| 56                                        | 393-398                                 | 387,28 m2 de zocalo de azulejo en comedor etc. -----       | 14         | 10   | 5 460   | 65   |
| 57                                        | 399                                     | 25,60 " Id de marmol en escalera --                        | 31         | 00   | 793     | 60   |
| 58                                        | 400-403                                 | 386,28 " Id de azulejo en dormitorios                      | 12         | 50   | 4 673   | 99   |
| 59                                        | 404                                     | 160,00 ml. de rodapie de madera pintado                    | 0          | 80   | 128     | 00   |
| 60                                        | 405                                     | 36,50 " escocia de escayola en comedor                     | 4          | 30   | 156     | 95   |
| 61                                        | 406                                     | 27,60 " Id id en sala de espera y sala de medicos -----    | 5          | 50   | 151     | 80   |
| 62                                        | 407                                     | 9 apliques de escayola en comedor -----                    | 12         | 00   | 108     | 00   |
| 63                                        | 408                                     | 6 gargolas para la Capilla -----                           | 20         | 00   | 120     | 00   |
| 64                                        | 409                                     | 20 Id id el edificio -----                                 | 15         | 00   | 300     | 00   |
| Importan las obras de ornamentacion ----- |                                         |                                                            |            |      | 23 995  | 29   |
| <u>OBRA DE SANEAMIENTO</u>                |                                         |                                                            |            |      |         |      |
| 65                                        | 410                                     | 8 baños instalados -----                                   | 600        | 00   | 4 800   | 00   |
| 66                                        | 411                                     | 11 WC completos id -----                                   | 260        | 00   | 2 860   | 00   |
| 67                                        | 412                                     | 13 lavavos id id -----                                     | 90         | 00   | 1 170   | 00   |
| 68                                        | 413                                     | 1 bidet id id -----                                        | 120        | 00   | 120     | 00   |
| 69                                        | 414                                     | 1 baño de asiento id -----                                 | 400        | 00   | 400     | 00   |
| 70                                        |                                         | 6 Id de pies id -----                                      | 60         | 00   | 360     | 00   |
| 71                                        |                                         | 10 duchas con pileta id -----                              | 150        | 00   | 1 500   | 00   |



| Número de las partidas                  | Número de las del estado de dimensiones | DESIGNACION DE LA OBRA.                                              | IMPORTE    |      |         |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------|
|                                         |                                         |                                                                      | POR UNIDAD |      | TOTAL   |      |
|                                         |                                         |                                                                      | Pesetas    | Cts. | Pesetas | Cts. |
| 72                                      | 417                                     | 130,95 ml de canalón de zinc de 14x33 cm                             | 7          | 10   | 929     | 75   |
| 73                                      | 418                                     | 10,00 " de bajante de Uralita de 20 cm                               | 8          | 00   | 80      | 00   |
| 74                                      | 419                                     | 90,00 " de atarjea " " de 25 cm                                      | 15         | 00   | 1 350   | 00   |
| 75                                      | 420                                     | 7 pozos de registro -----                                            | 45         | 00   | 315     | 00   |
| 76                                      | 421                                     | 5 acometidas con sifon -----                                         | 22         | 00   | 110     | 00   |
| 77                                      | 422                                     | 1 tanque septico de 8 m3 con doble tabique                           | 1400       | 00   | 1 400   | 00   |
| Importan las obras de Saneamiento ----- |                                         |                                                                      |            |      | 15 394  | 75   |
| <u>OBRAS DE VIDRIERIA.</u>              |                                         |                                                                      |            |      |         |      |
| 78                                      | 423                                     | 7 lunas con marco para mirillas -----                                | 22         | 00   | 154     | 00   |
| 79                                      | 424                                     | 1,60 m2 de vidriera artistica en Capilla                             | 90         | 00   | 144     | 00   |
| Importan las obras de vidrieria -----   |                                         |                                                                      |            |      | 298     | 00   |
| <u>OBRAS DE FONTANERIA.</u>             |                                         |                                                                      |            |      |         |      |
| 80                                      | 425                                     | 1 deposito de palastro de 5000 litros sobre viguetas de hierro ----- | 530        | 00   | 530     | 00   |
| 81                                      | 426                                     | 65,00 ml de tuberia de plomo de 20 m/m -                             | 3          | 75   | 243     | 75   |
| 82                                      | 427                                     | 30,00 " " " " " " 15 m/m -                                           | 3          | 20   | 96      | 00   |
| 83                                      | 428                                     | 45,00 " " " " " " 15 m/m -                                           | 3          | 20   | 144     | 00   |
| 84                                      | 429                                     | 1 llave de paso de 20 m/m -----                                      | 13         | 00   | 13      | 00   |
| 85                                      | 430                                     | 2 " " " de 15 m/m -----                                              | 12         | 60   | 23      | 00   |
| 86                                      | 431                                     | 7 " " " " " " para servicios                                         | 9          | 00   | 63      | 00   |
| Importan las obras de fontaneria -----  |                                         |                                                                      |            |      | 1 112   | 75   |
| <u>OBRAS DE FUMISTERIA.</u>             |                                         |                                                                      |            |      |         |      |
| 87                                      | 432                                     | 7,50 ml de salida de humos de 30x40 ----                             | 20         | 00   | 150     | 00   |
| 88                                      | 433                                     | 1 instalacion de cocina de 200 plazas --                             | 450        | 00   | 450     | 00   |
| Importan las obras de fumisteria -----  |                                         |                                                                      |            |      | 600     | 00   |
| <u>OBRAS DE PINTURA.</u>                |                                         |                                                                      |            |      |         |      |
| 89                                      | 434                                     | 1480,05 m2 de pintura al temple -----                                | 0          | 65   | 962     | 03   |
| <u>INSTALACION ELECTRICA.</u>           |                                         |                                                                      |            |      |         |      |
| 90                                      | 435                                     | 70 lamparas -----                                                    | 18         | 00   | 1620    | 00   |




RESUMEN.

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Importa el movimiento de tierras -----           | 644,80            |
| " las obras de albañileria -----                 | 102.119,40        |
| " " " de carpinteria de taller -----             | 20.838,94         |
| " " " de cerrajeria -----                        | 8.575,00          |
| " " " de ornamentacion -----                     | 23.995,29         |
| " " " de saneamiento -----                       | 15.394,75         |
| " " " de vidrieria -----                         | 298,00            |
| " " " de fontaneria -----                        | 1.112,75          |
| " " " de fumisteria -----                        | 600,00            |
| " " " de pintura -----                           | 962,03            |
| " " " de instalacion electrica -----             | 1.620,00          |
| Suma -----                                       | 175.560,96        |
| 1% de imprevistos -----                          | 1.755,60          |
| Importa la ejecucion material de las obras-----  | 177.316,56        |
| 15 % de beneficio industrial y administracion -- | 26.597,40         |
| TOTAL GENERAL,-----                              | <u>203.914,16</u> |

Importa por tanto este Presupuesto (S.E.U.O.) las expresadas DOSCIENTAS TRES MIL, NOVECIENTAS CATORCE pesetas con DIECISEIS centimos.

Badajoz Septiembre 1929.

El Arquitecto Provincial.









ION·DVYNDAL·DI·BADAJOZ·DVZTIS·DI·ASIS·(S)ON·A·TAM·A·T·SIC·D·A·S·IN·M·D·A·S



~ PADJAZ - SETTEMBRE - 1929 ~  
• II. ASSUNTIO • IL VINCIO •